ต้นฉบับ

พ. 1 - 28

กรมทางหลวง

เริ่มใช้ 9 ก.พ. 41

เลขที่ 756/20/64/ 922 ~~ใบสั่งซื้อ~~ / ใบสั่งจ้าง หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

ลงวันที่ - 2 ก.ย. 2564 ต. หนองหงส์ อ. ทุ่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

ถึง หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สุราษฎร์ภัททิรกิจ จำกัด ที่อยู่ 34 หมู่ 4 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

อ้างถึง พ.1 - 01 เลขที่ 756/20/64/ 1051 ลงวันที่ - 2 ก.ย. 2564

กรมทางหลวง โดย นายธานินทร์ นิยมสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔

ตกลง~~ซื้อ~~ / จ้างจากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	1	โครงการ	จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง		
			ที่สะพาน กม.92 + 490.60 (LT.) ทางหลวงหมายเลข 41		
			ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร		
			(ตามแบบและรายละเอียดแนบ)		288,184.55
			(รวมหนึ่งรายการจำนวนหนึ่งหน่วย)		
			ราคาสินค้า		269,331.36
			ภาษี		18,853.19
		(เงินสองแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์)	รวม		288,184.55

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับ~~การซื้อ~~ / การจ้างไว้ต่อกันดังนี้

1. ~~ผู้ขาย~~/ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง กม.92 + 490.60 (LT.)

2. ถ้า~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้างไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และ~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่~~ผู้ขาย~~ /ผู้รับจ้างผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจาก~~การซื้อ~~ / การจ้างใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง

3. ในกรณี~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้างส่งของล่วงพ้นกำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ดี ~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ - ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

3.2 การจ้าง ในอัตราวันละ 720.46 บาท / ร้อยละ - ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

4. ~~ใบสั่งซื้อ~~ / ใบสั่งจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน~~ผู้ซื้อ~~ / ผู้ว่าจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ และ~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ

ได้รับใบสั่ง ณ วันที่ - 2 ก.ย. 2564

(ลงนาม) ~~ผู้ซื้อ~~ / ผู้ว่าจ้าง
(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

(ลงนาม) ~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้าง
(นายวัฒนา สำลี)

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สุราษฎร์ภัททิรกิจ

ต้นฉบับ

บัญชีรายละเอียดประกอบใบสั่งจ้าง
งานจ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ
ที่ กม.92+490.60 (LT.)
ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าทอง – สวนสมบูรณ์
ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
แนบท้ายใบสั่งจ้างเลขที่ 756/20/64/922 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
	งานจ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง				
1	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	178.93 ลบ.ม.	420.00	75,150.60	
2	งานทรายถมคันทาง (SAND EMBANKMENT)	20.71 ลบ.ม.	730.00	15,118.30	
3	งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL "A")	26.58 ลบ.ม.	520.00	13,821.60	
4	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	24.43 ลบ.ม.	355.00	8,672.65	
5	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	26.87 ลบ.ม.	1,420.00	38,155.40	
6	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)	110.00 ตร.ม.	40.00	4,400.00	
7	งานลาดแอสฟัลท์แทคโค้ต (TACK COAT)	272.00 ตร.ม.	18.00	4,896.00	
8	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)	110.00 ตร.ม.	335.00	36,850.00	
9	งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)	272.00 ตร.ม.	335.00	91,120.00	
	(เงินสองแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			**288,184.55**	

<u>รายละเอียดงานที่ทำ</u>

1. งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ทล.ม.102/2532
2. งานทรายถมคันทาง (SAND EMBANKMENT) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ทล.ม.103/2532
3. งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL "A") ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ทล.ม.208/2532
4. งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ทล.ม.205/2532
5. งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ทล.ม.201/2544
6. งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ทล.ม.402/2557
7. งานลาดแอสฟัลท์แทคโค้ต (TACK COAT) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ทล.ม.403/2531
8. งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ทล.ม.408/2532
9. งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ทล.ม.408/2532

(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ราษฎร์ภัทรกิจ

ต้นฉบับ

หมายเหตุ

1. ก่อนที่จะดำเนินการทำผิวทางให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดผิวทางเสียก่อนโดยการล้างออก
2. กรณีมีปัญหาต่าง ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
3. การควบคุมการจราจร

3.1 เนื่องจากงานถมดินคอสะพานและลาดยางตามสัญญานี้ จะต้องดำเนินการในสายทางที่เปิดการจราจรอยู่แล้ว ฉะนั้นเพื่อมิให้การจราจรชะงัก ผู้รับจ้างจะดำเนินการโดยปิดช่องจราจรหนึ่งช่องจราจร เว้นอีกหนึ่งช่องไว้เพื่อการจราจร เว้นไว้แต่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายจะสั่งเป็นอย่างอื่น

4. วิธีการตรวจรับและจ่ายเงิน

4.1 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ควบคุมงานเข้าตรวจดูแลการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แก่สัญญานี้ และถ้าผู้ควบคุมงานได้สั่งการให้ผู้รับจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญานี้ เพื่อประโยชน์แก่ราชการของผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานทุกประการ ถ้าผู้รับจ้างละเลยไม่ปฏิบัติตาม ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้

4.2 การตรวจรับงานรายนี้ จะใช้วิธีตรวจรับความกว้างยาว และคำนวณเป็นเนื้อที่ปริมาตรของผิวทางที่ทำการแล้วเสร็จ และตรวจสอบอัตราปริมาณวัสดุตลอดจนวิธีการดำเนินการตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

4.3 ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิดหรือเหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไปเพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้เป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น

5. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

5.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายธานินทร์ นิยมสินธุ์.....) (.....นายวัฒนา สำลี.....)

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สุราษฎร์ภัทรกิจ