

แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (บัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งรวมราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 1.2

งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนควบคุม 0100

ตอน ด้านซ้าย - ปากหมัน ระหว่าง กม.20+600 - กม.22+100

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	จำนวน (ESTIMATED)	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	CLEARING & GRUBBING	16,000.00	ตร.ม.		
	เป็นเงินบาท.....			สตางค์ต่อหน่วย	
2	EARTH EXCAVATION	5,800.00	ลบ.ม.		
	เป็นเงินบาท.....			สตางค์ต่อหน่วย	
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	100.00	ลบ.ม.		
	เป็นเงินบาท.....			สตางค์ต่อหน่วย	
4	EARTH EMBANKMENT	450.00	ลบ.ม.		
	เป็นเงินบาท.....			สตางค์ต่อหน่วย	
5	SELECTED MATERIAL "A"	1,240.00	ลบ.ม.		
	เป็นเงินบาท.....			สตางค์ต่อหน่วย	
6	SOIL AGGREGATE SUBBASE	1,240.00	ลบ.ม.		
	เป็นเงินบาท.....			สตางค์ต่อหน่วย	
7	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	1,710.00	ลบ.ม.		
	เป็นเงินบาท.....			สตางค์ต่อหน่วย	
8	PRIME COAT	8,050.00	ตร.ม.		
	เป็นเงินบาท.....			สตางค์ต่อหน่วย	
9	TACK COAT	19,250.00	ตร.ม.		
	เป็นเงินบาท.....			สตางค์ต่อหน่วย	
10	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	30.00	ตัน		
	เป็นเงินบาท.....			สตางค์ต่อหน่วย	
11	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	8,050.00	ตร.ม.		
	เป็นเงินบาท.....			สตางค์ต่อหน่วย	
12	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	19,250.00	ตร.ม.		
	เป็นเงินบาท.....			สตางค์ต่อหน่วย	

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	จำนวน (ESTIMATED)	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	ราคารวม (บาท)
13	NEW R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	16.00	ม.		
	เป็นเงินบาท.....สตางค์ต่อหน่วย				
14	NEW R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 2	10.00	ม.		
	เป็นเงินบาท.....สตางค์ต่อหน่วย				
15	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) PLAIN CONCRETE	10.00	ลบ.ม.		
	เป็นเงินบาท.....สตางค์ต่อหน่วย				
16	SIDE DITCH LINING TYPE II	465.00	ตร.ม.		
	เป็นเงินบาท.....สตางค์ต่อหน่วย				
17	RELOCATION OF SINGLE W-BEAM GUARDRAIL	100.00	ม.		
	เป็นเงินบาท.....สตางค์ต่อหน่วย				
18	W-BEAM GUARD RIAL THICKNESS 3.2 MM.; CLASS I TYPE I (DWG. RS-103 ปี 2015)	80.00	ม.		
	เป็นเงินบาท.....สตางค์ต่อหน่วย				
19	GUIDE POST	50.00	ต้น		
	เป็นเงินบาท.....สตางค์ต่อหน่วย				
20	KILOMETER STONE	2.00	หลัก		
	เป็นเงินบาท.....สตางค์ต่อหน่วย				
21	SIGN PLATE	10.00	ตร.ม.		
	เป็นเงินบาท.....สตางค์ต่อหน่วย				
22	R.C. SIGN POST SIZE 0.12X0.12 M.	60.00	ม.		
	เป็นเงินบาท.....สตางค์ต่อหน่วย				
23	ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF	9.00	ต้น		
	เป็นเงินบาท.....สตางค์ต่อหน่วย				
24	งานขยายเขตไฟฟ้า (ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า)	1.00	แห่ง		
	เป็นเงินบาท.....สตางค์ต่อหน่วย				
25	FLASHING SIGNAL	2.00	แห่ง		
	เป็นเงินบาท.....สตางค์ต่อหน่วย				
26	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	236.00	ตร.ม.		
	เป็นเงินบาท.....สตางค์ต่อหน่วย				
27	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	480.00	ตร.ม.		
	เป็นเงินบาท.....สตางค์ต่อหน่วย				

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	จำนวน (ESTIMATED)	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	ราคารวม (บาท)
28	ROAD STUD (UNI-DIRECTION)	134.00	อัน		
	เป็นเงินบาท.....สตางค์ต่อหน่วย				
29	ROAD STUD (BI-DIRECTION)	90.00	อัน		
	เป็นเงินบาท.....สตางค์ต่อหน่วย				
30	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.		
	เป็นเงินบาท.....สตางค์ต่อหน่วย				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					

(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตรา (ถ้ามี)