บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑

ที่ **วันที่** ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง คำนวณราคากลาง

เรียน ผอ.ขท. อุดรธานีที่ ๑

ตามบัญทึกที่ สทล.๗.ขท.อุดรธานีที่ ๑ /๓.๕/๘๘ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเสนอความต้องการวัสดุพื้นทางเดิม เพื่อใช้ในงานบำรุงปกติของหมวดทางหลวงน้ำโสม ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น .-

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง ขอเสนอรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ขุด ขนย้ายวัสดุพื้นทางเดิมที่มีวัสดุกองเก็บที่หมวดทางหลวงนิคมสงเคราะห์ ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ที่ กม.๙+๘๖๔ด้านซ้ายทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำนวณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ราคาน้ำมันดีเซล ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร

ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ใช้ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ค่าขนส่ง ๑๐ ล้อ	๒.๓๒	บาท/ตัน	**ค่าขนส่ง ๑๐ ล้อลากพ่วง**	๑.๔๓	บาท/ตัน
	๓.๒๕	บาท/ลบ.ม.		๒.๐๐	บาท/ลบ.ม.

ก. ปริมาณงาน

๑. ค่าขนย้ายวัสดุพื้นทางเดิม **จำนวน** ๒๐๐.๐๐ ลบ.ม.

ข. รายละเอียดการคำนวณ

๑. ค่าขนย้ายวัสดุพื้นทางเดิม

- คิดจากปริมาณงาน	๑.๐๐ ลบ.ม.			
- ค่าตันตัก		=	๔๐.๓๖	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง [illegible] กม.		=	๒๕๔.๕๗	บาท/ลบ.ม.
		งานต้นทุน =	๒๙๔.๙๓	บาท/ลบ.ม.
Factor F งานทาง (ค่าดอกเบี้ย ๕.๕ % ภาษี ๗%)		FACTOR F =	๑.๑๒๘๙	บาท/ลบ.ม.
		คิดเป็นเงิน =	๓๓๒.๙๕	บาท/ลบ.ม.
		ค่างานที่กำหนดให้ =	๓๓๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้ ๓๓๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

(สามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ลงนาม ประธานกรรมการฯ
(นายธนพร สีบุญ)
รอ.ขท.(ว)อุดรธานีที่ ๑

ลงนาม กรรมการฯ
(นายจักรกริช แก้วแสงอ่อน)
ชอ.ขท.อุดรธานี

ลงนาม กรรมการฯ
(ว่าที่ร้อยตรีบุญปาน เคนคำภา)
ชผ.ขท.อุดรธานีที่ ๑

- คณะกรรมการจัดทำราคากลาง
- รอ.ขท.(บ)อุดรธานีที่ ๑
- หพ.ขท.อุดรธานีที่ ๑

เห็นควรจ้างในราคาไม่เกิน ๓๓๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.
(สามร้อยสามสิบบาทถ้วน)โดยกำหนดราคากลางตามราคากลางที่กำหนด ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....
(นายเอนก สุวรรณภูเต)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

หมายเหตุ เห็นควรดำเนินการภายใน ๓๐ วัน