



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ โทร. ๐-๕๓๘๙-๑๔๔๖ ต่อ ๒๑

ที่ สทล.๑ ขท.เชียงใหม่ที่ ๓.๒/ ๑๖๖ /๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ราคาากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนท่าตอน - แม่เหล็ก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๒+๘๐๐ - กม.๒๔+๐๐๐ ปริมาณงาน ๖๔.๘๐ ตร.ม. จำนวน ๒ รายการ

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๖๖,๓๘๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑. ราคาากลาง กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร

๕.๒. ข้อมูลรายละเอียดประมาณการคำนวณราคาากลางในการจัดทำราคาากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายวารินทร์ คำศรีใจ)

รอ.ขท.(ป) เชียงใหม่ที่ ๓

๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๓

.....กรรมการ

(นางดวงแก้ว แสนงาย)

รอ.ขท.(ว) เชียงใหม่ที่ ๓

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๓

.....กรรมการ

(นายชัชวาล ฉัตรทอง)

ขผ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

.....ผู้คำนวณราคา

(นายจิราเมธ วรรณวิจิตร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

อนุมัตินำไปใช้สอบราคา/ประกวดราคาได้

(นายจเรเมธ จันทร์จร)

ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓

๐๕ ม.ค. ๒๕๖๔

.....พิมพ์

(นางสาวกฤษณา หลวงดีป)

ลูกจ้างชั่วคราว

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

๑. ชื่อโครงการ	กิจกรรมอำนวยความสะดวกภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓		
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๖๗,๐๐๐.๐๐	บาท	
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	งานป้ายจราจร		
	ทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนท่าตอน - แม่เหล็ก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๒+๘๐๐ - กม.๒๔+๐๐๐		
	ปริมาณงาน ๖๔.๘๐ ตร.ม. จำนวน ๒ รายการ		
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	เป็นเงิน	๔๖๖,๓๘๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑ ราคากลาง	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ รายละเอียด BREAK DOWN COST	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๔ รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต และ เหล็กเสริม	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๕ รายละเอียดบัญชีป้ายจราจร	จำนวน	๒	แผ่น
๕.๖ ราคาน้ำมัน (๒๘ ธ.ค.๖๓)	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๗ ราคาพาณิชย์จังหวัด	จำนวน	๗	แผ่น
๕.๘ รายละเอียดข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๒	แผ่น
๕.๙ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๔	แผ่น
๕.๑๐ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	จำนวน	๒	แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายวารินทร์ คำศรีใจ	ประธานกรรมการ		
๖.๒ นางดวงแก้ว แสนงาย	กรรมการ		
๖.๓ นายชัชวาล ฉัตรทอง	กรรมการ		

" เอกสาร ก "

รายละเอียดราคากลาง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

J.งานจ้างเหม่หน้าเสา รั้วงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1314 ตอนควบคุม 0100 ตอน ที่ตอน - แม่เหล็ก ตอน 3

ระหว่าง กม. 12+800 - 24+000

ปริมาณงาน 1 แห่ง 64.80 ตร.ม.

(มัธยมศึกษาหน้ารับ ปตท.จังหวัด เชียงใหม่ 24.89 บาท/ลิตร วันที่ 28-ธ.ค.-63)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		จ้างเหมา		จ้างเหมา		ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
1	งานติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง(เซฟร่อน) ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(มีเฟรม)ชนิด Very High Intensity Grade ติดด้วยสติกเกอร์โดยวิธีการตัดปะ พื้นป้ายสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษรเห็นขอบหรือเครื่องหมายสีดำกับแดง	ตร.ม.	64.80	4,694.09	304,177.03	F	1.3589	6,378.80	5,775.00	374,220.00
2	Sign Post Square Steel Pipe 75 X 75 X 3.2 มม.	เมตร	288.00	307.43	88,539.84		1.3589	417.77	320.00	92,160.00
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					รวมค่างานทั้งหมด	466,380.00
									ปรับยอด	0.00
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	466,380.00

(ถ้า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)

ค่างานต้นทุนทาง (ล้านบาท)	ไม่คืน	5.00	สถานะปกติ	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช่	1.3589	ADT. -	1.3589
				1.3589

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายวรินทร์ คำศรีใจ) รอ.จท.(ป) เชียงใหม่ที่ 3

ลงชื่อ.....กรรมการ (นางดวงแก้ว แสนงาย) รอ.จท.(จ) เชียงใหม่ที่ 3

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายชัชวาล ฉัตรทอง) รอ.จท. เชียงใหม่ที่ 3

เห็นชอบ ลงชื่อ..... (นายจเรสมร จันทร์จรัส) รอ.จท.เชียงใหม่ที่ 3