

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
งานต่อความสูงคันหิน (CURB)

1. ชื่อโครงการ งานต่อความสูงคันหิน (CURB)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 108,240.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานต่อความสูงคันหิน (CURB)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 1 มีนาคม 2564

เป็นเงิน 108,240.00 ราคา/หน่วย -

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 ราคาสืบทราบตามท้องตลาด (ตามเอกสารแนบ)

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑

6.1 นายเรณณรงค์ เวชกามา รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 (ว) 

6.2 นายธานี เรียงใหม่ ขอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 

6.3 นายเกริก กุลพร วิศวกรโยธาปฏิบัติกร 



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โทร.(045) 315-931-2 FAX.(045) 312-417

ที่

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางจ้างเหมา งานต่อความสูงคันหิน (CURB) ตามรายละเอียดแนบดังนี้


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.23+236 - กม.23+453	M.	434.000	166.18	72,121.25	1.3589	225.82	220.00	95,480.00
2	ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.24+981 - กม.25+010	M.	58.000	166.18	9,638.32	1.3589	225.82	220.00	12,760.00
(เงินหนึ่งแสนแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)									108,240.00


ต้นทุนทาง	81,759.58
ต้นทุนสะพาน	-
ต้นทุนรวม	81,759.58

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 81,759.58
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม -
- ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง 1.3589
- ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2761

วงเงินราคากลาง 108,240.00 บาท (หนึ่งแสนแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ  
(นายเจริญรงค์ เวชกามา) รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 (ว)

ลงชื่อ  กรรมการฯ  
(นายธานี เรียงใหม่) ขอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2

ลงชื่อ  กรรมการฯ  
(นายเกริก กุลพร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน รอ.ขท.(บ) , ทพ.ขท.

- แขวงฯ เห็นชอบราคากลางตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ในราคา 108,240.00 บาท (หนึ่งแสนแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายราวี บุญสอน)

ผอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563

งานบำรุงรักษาเกาะแบ่งถนน

ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.23+456 - กม.24+695 (เป็นช่วงๆ)

พื้นที่ฝนปกติ, ราคาน้ำมันดีเซลที่หน้าปั้ม ปตท.

27.50

บาท/ลิตร

(ที่ อ.เมือง จังหวัดที่ทำการก่อสร้าง)

1. SPECIAL CONCRETE CURB

BARRIER CURB สูง 0.20 เมตร	คิดจากความยาว 10 ม.					
ตอกแต่งพื้นที่				=		บาท/ 10 ม.
คอนกรีต CLASS "E" (25 Mpa.)	0.3	ลบ.ม.	@ 1,942.00	=	582.60	บาท/ 10 ม.
เหล็กเสริม	2.000	กก.	@ 21.13	=	42.26	บาท/ 10 ม.
ลวดผูกเหล็ก	0.05	กก.	@ 22.43	=	1.12	บาท/ 10 ม.
ค่าเจาะ+epoxy	20	จุด	@ 10.00	=	200.00	บาท/ 10 ม.
ไม้แบบ (2)	4	ตร.ม.	@ 208.95	=	835.80	บาท/ 10 ม.
รวมต้นทุน				=	1,661.78	บาท/ 10 ม.
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย/10.00 ม.				=	<b>166.18</b>	บาท/ม.