

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลต์คอนกรีต Hot Mix) จำนวน ๕๐ ตัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๕,๐๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลางคำนวณ (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑๓๕,๕๓๗.๕๖ บาท (รายละเอียดตามแนบ)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐอื่นๆ
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน.....

๑. นายพัฒนา คนชื่อ	ร.ชท.อำนาจเจริญ (ว)	ประธานกรรมการ
๒. นายสุริชัย บุญชู	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ
๓. นายกัมปนาท เมืองจันทร์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการฯ

อนุมัติ



(นายพิพัฒน์ อัจฉริยะ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

รายละเอียด ราคาประเมิน-ราคากลาง

ASPHALTIC CONCRETE

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ



วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ		ระยะเวลาทำการก่อสร้าง	-	วัน
วัสดุเหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ยางแอสฟัลต์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ+รถลากพ่วง		แหล่งหินย่อย อุบล 1 สุรินทร์ 2		1
ราคาน้ำมันดีเซลที่หน้าบ่บม ปตท.	27.50 บาท/ลิตร	(ที่ อ.เมือง จังหวัดที่ทำการก่อสร้าง)	, พื้นที่ผืน	n (n = ปกติ, r = ผนชุก)
เงินล่วงหน้าจ่าย	0%		ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
เงินประกันผลงานหัก	0%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาที่แหล่ง ไม่รวมภาษี (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าตัดเหล็ก (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	390.00	161	539.67	-	-	929.67	อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
2	Asphalt Cement (AC 60/70)	ตัน	22,080.00	651	963.48	35.00	-	23,078.48	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

5 CM. ASPHALTIC CONCRETE WEARING COURSE

ค่ายาง 0.053 ตัน @	23,078.48 บาท/ตัน	=	1,223.16	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @	929.67 บาท/ลบ.ม.	=	687.96	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต		=	350.86	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน ASPHALTIC CONCRETE		=	2,261.98	บาท/ตัน
ค่าบริหารโรงงาน + กำไร 12%	2,261.98 x	0.12	=	271.4370288 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน + ค่าบริหารโรงงาน + กำไร 12%		=	2,533.41	บาท/ตัน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,533.41 x	0.07	=	177.3388588 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม		=	2,710.75	บาท/ตัน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลาง	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	ASPHALTIC CONCRETE	TON	50.00	2,710.75	135,537.56	2,710.75	135,537.56	2,710.75	135,537.56
TOTAL					135,537.56		135,537.56		135,537.56

(ลงนาม)  รอ.ชท.(ว) อำนาจเจริญ (ลงนาม)  ชอ.ชท. อำนาจเจริญ (ลงนาม)  ชผ.ชท. อำนาจเจริญ
(นายพัฒนา คนชื่อ) (นายสุริชัย บุญสุข) (นายกัมปนาท เมืองจันทร์)

อนุมัติ


(นายพิพัฒน์ อัจฉริยะ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ