



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ โทร.(๐๔๕) ๘๑๐๒๙๓ FAX.(๐๔๕) ๘๑๐๒๙๔

ที่ -

เรื่อง กำหนดราคาประเมิน

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคางานจ้างเหมาผลิตหลักเขตทางหลวง และหลักนำทาง (รหัสงาน ๒๑๔๒๑) ของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ เพื่อจัดท้าววัสดุ ของงานบำรุงปกติปี ๒๕๖๔ ตามบันทึก ราชการรับที่ ๒๒๐๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	กำหนดราคากลาง	
				ต่อหน่วย(บาท)	เป็นเงิน(บาท)
๑	หลักเขตทางหลวง	ต้น	๗๙๐.๐๐	๔๙๖.๙๕	๓๙๒,๕๙๐.๕๐
๒	หลักนำทาง	ต้น	๒๐๐.๐๐	๔๘๒.๓๒	๙๖,๔๖๔.๐๐
รวมทั้งสิ้น					๔๘๙,๐๕๔.๕๐
(เงินสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)					

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบ

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ)

ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

ลงชื่อ

(นายสำรवल สุขแสง)

ลงชื่อ

(นายศิวกร ก้อนทอง)

ลงชื่อ

(นายสมปราชญ์ สอนหมาก)

ประธานกรรมการฯ

รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒ (ป)

กรรมการฯ

ชผ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน


6.10(1) หลักนำทาง (GUIDE POST)


คิดจากความยาว 1.50 ม./ต้น


คอนกรีต 1:2:4 (204 Ksc. ทรงลูกบาศก์)	0.034	ลบ.ม. @	1,885.98 บาท	=	64.12 บาท
เหล็กเสริม RB 9 (เพื่อสูญเสีย 10%)	3.29	กก. @	27.46 บาท	=	90.34 บาท
เหล็กเสริม RB 6 (เพื่อสูญเสีย 10%)	1.10	กก. @	28.83 บาท	=	31.71 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.12	กก. @	42.50 บาท	=	5.10 บาท
ไม้แบบ (2)	0.675	ตร.ม. @	248.06 บาท	=	167.44 บาท
ค่าแรงเทคอนกรีต	0.034	ลบ.ม. @	306.00 บาท	=	10.40 บาท
ค่างานต้นทุน				=	369.11 บาท
ค่างานต้นทุน + เฟคเตอร์ F = 1.3067				=	482.32 บาท ๔๘๐

6.10(3) หลักเขตทาง (R.O.W. MONUMENT) คิดที่ความยาว 2.20 ม./ต้น

คอนกรีต 1:2:4 (200 Ksc. ทรงลูกบาศก์)	0.024	ลบ.ม. @	1,885.98 บาท	=	45.26 บาท
เหล็กเสริม DB 12 เพื่อสูญเสีย 10 % แล้ว	4.103	กก. @	25.44 บาท	=	104.38 บาท
เหล็กเสริม RB 6 เพื่อสูญเสีย 10 % แล้ว	0.821	กก. @	28.83 บาท	=	23.67 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.123	กก. @	42.50 บาท	=	5.23 บาท
ไม้แบบ(2)	0.683	ตร.ม. @	248.06 บาท	=	169.43 บาท
ค่าแรงเทคอนกรีต	0.024	ลบ.ม. @	306.00 บาท	=	7.34 บาท
ค่าแรงทำตัวอักษรและเขียนตัวหนังสือ		ต้น @	25.00 บาท	=	25.00 บาท
ค่างานต้นทุน				=	380.31 บาท
ค่างานต้นทุน + เฟคเตอร์ F = 1.3067				=	496.95 บาท ๔๙๕

(ลงชื่อ)..... 
 (นายสำรวล สุขแสวง) ประธานคณะกรรมการ
 รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2 (ว)

(ลงชื่อ)..... 
 (นายศิวกร ก้อนทอง) กรรมการ
 ชผ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2

(ลงชื่อ)..... 
 (นายสมปราษณ์ สวนหมาก) กรรมการ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @	480	=	480.00 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @	520	=	156.00 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันแบบ 0.30 ต้น @	30	=	9.00 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @	41.25	=	10.31 บาท/ตร.ม.
รวม		=	655.31 บาท/ตร.ม.(1)
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก(1)	655.31/4	=	163.83 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง		=	115.00 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้		=	2.00 บาท/ตร.ม.
รวม		=	280.83 บาท/ตร.ม.

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดจาก(1)	655.31/5	=	131.06 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง		=	115.00 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้		=	2.00 บาท/ตร.ม.
รวม		=	248.06 บาท/ตร.ม.

เหล็กเส้นทั่วไป

	ค่าเหล็ก	ค่าขนส่ง	ค่าขึ้นลง	ค่าตัด	รวม	
RB 6	25,452.00	-	80.00	3,300.00	28,832.00	บาท/ตัน
RB 9	24,088.08	-	80.00	3,300.00	27,468.08	บาท/ตัน
DB 12	21,362.43	-	80.00	4,000.00	25,442.43	บาท/ตัน

(ลงชื่อ).....


(นายสำรवल สุขแสง)

ประธานคณะกรรมการ
รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2 (ว)

(ลงชื่อ).....

(นายศิวกร ก้อนทอง)

กรรมการ
ศพ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2

(ลงชื่อ).....

(นายสมปราชญ์ สอนหมาก)

กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาผลิตหลักเขตทางหลวงและหลักนำทาง เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกบนทางหลวงในสายทางควบคุมแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๙,๐๕๔.๕๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาผลิตหลักเขตทางหลวงและหลัก (รหัสงาน ๒๑๔๒๑) เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกบนทางหลวงในสายทางควบคุมแขวงฯ
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ. วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๘๙,๐๕๔.๕๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ รายละเอียดราคาประมาณการ งานหลักเขตทางหลวงและหลักนำทาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสำรवल สุขแสง รอ.ขท. ศรีสะเกษที่ ๒ (ป) ประธานกรรมการฯ
 - ๖.๒ นายศิวกร ก้อนทอง ขผ.ขท. ศรีสะเกษที่ ๒ กรรมการฯ
 - ๖.๓ นายสมปราษฎ์ สนวนหมาก นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

ประธานกรรมการ

.....

กรรมการ ๑

.....

กรรมการ ๒

.....