



สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

แขวง - รหัส	: สมุทรสงคราม	337
โครงการ - รหัส	: งานบำรุงรักษา รวากันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แฉงกัน อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และรวากันอันตรายประเภทอื่นๆ	21422
สายทาง - หมายเลข	: บางพรม - สมุทรสงคราม	325
กม. - ระยะทางที่ท่า	: กม.39+793 - กม.41+440 (เป็นแห่งๆ)	1.647

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 499,653.00 บาท

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายภูษชงค์ สุวรรณศิริ) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพัฒนา โภพล) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) ชม.ขท.

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 499,653.00 บาท

ลงชื่อ
(นายปิยวัฒน์ ไทรงาม)
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๔

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ ราคาน้ำมันเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร

6.20 CEMENT MIXED BINDER POLYMERS PAINTING (CONCRETE BARRRIER สะพานข้ามคลอง)

คิดจากพื้นที่ 70.00 ตร.ม. (งานจ้างเหมา)

ค่าวัสดุ

สารโพลีเมอร์ (VEGA - BOND) = 24.00 กก. @ 109.03 บาท = 2,616.72 บาท

(รวมสารเคมีเทาหรือเคมีขาว)

รวม = 2,616.72 บาท

ค่าแรงงาน

ค่าทำความสะอาดผิวเดิม = 70.00 ตร.ม. @ 1.25 บาท = 87.50 บาท

ค่าแรงทาสี 2 ครั้ง = 70.00 ตร.ม. @ 18.67 บาท = 1,306.90 บาท

รวม = 1,394.40 บาท

รวมค่าวัสดุและค่าแรง = 2,616.72 + 1,394.40 = 4,011.12 บาท

ค่าแรงต่อหน่วย = 4,011.12 / 70.00 = 57.30 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ ค่าทำความสะอาดผิวเดิม

ค่าแรงงาน 1 คน = 300.00 บาท/วัน ทำงานได้ = 400.00 ตร.ม./วัน

ดังนั้นค่าแรง = 300.00 / 400.00 = 0.75 บาท/ตร.ม.

ค่าอุปกรณ์ 200 บาท = ทำได้ = 400.00 ตร.ม.

คิดเป็น = 200.00 / 400.00 = 0.50 บาท/ตร.ม.

รวมค่าทำความสะอาด = 1.25 บาท