



แขวง - รหัส : สมุทรสงคราม 337

โครงการ - รหัส : งานที่พัสดุโดยสารและผู้เดินทาง 21550

สายทาง - หมายเลข : บางแพ -บางพรหม 325

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.29+550 RT. -

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 149,170.00 บาท

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
(นายภูษชงค์ สุวรรณศิริ) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายพัฒนา โภพล) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) ขผ.ขท.

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 149,170.00 บาท

ลงชื่อ.....  
(นายปิยวัฒน์ ไทรงาม)  
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงวันที่..... ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔



## รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร

## 6.17 BUS STOP SHELTER

## 6.17(1) BUS STOP SHELTER TYPE A

## ศาลา (พื้นไม้)

ไม้เนื้อแข็ง	=	19.035 ลบ.ฟ. @	1,959.53	=	37,299.65	บาท
กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	=	4.00 แผ่น @	145.00	=	580.00	บาท
หลังคาอลูมิเนียมซีท	=	49.93 ตร.ม. @	356.00	=	17,775.08	บาท
เหล็กประกบหัวเสา	=	8.00 แผ่น @	30.04	=	240.32	บาท
น็อต สกรู 5 หุน x 8"	=	8.00 ชุด @	29.75	=	238.00	บาท
น็อต สกรู 3 หุน x 8"	=	16.00 ชุด @	25.50	=	408.00	บาท
วัสดุครอบจั่ว	=	4.50 ม. @	230	=	1,035.00	บาท
วัสดุครอบข้าง	=	12.00 ม. @	230	=	2,760.00	บาท
รวม				=	60,336.05	บาท
ขนส่ง ประกอบติดตั้ง	=	30% ของ @	60,336.05	=	18,100.82	บาท
สี	=	42.42 ตร.ม. @	735.29	=	31,191.00	บาท
รวม				=	<u>109,627.87</u>	บาท