



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
 E-mail/นอกระบบ/ภายนอก
 เลขรับ ๓๑๖๔
 วันที่ ๓๐ เมย ๒๕๖๔
 เวลา ๑๐-๑๑ น.

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โทร.๐-๔๕๙๘-๙๗๔๕ โทรสาร ๐-๔๕๙๘-๙๗๔๖

ที่ สทล.๙.ขท.อำนาจเจริญ.๒/๖๗ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ขท.อำนาจเจริญ

ตามบันทึก สำนักอำนวยการความปลอดภัย ที่ สป.๑/ผ./๑๔๓๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เห็นชอบแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวง หมายเลข ๒๑๓๔ ตอน พนา - ตระการพืชผล ที่ กม. ๔๒+๕๕๐ วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง แล้วเสร็จโดยสรุปเป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๗๘.๑๘ บาท ดังมีรายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่แนบ จึงขออนุมัติราคากลางตามวงเงินดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายพัฒนา คนชื่อ)
 รอ.ขท.อำนาจเจริญ (ว)
 ประธานกรรมการฯ

เรียน คณะกรรมการฯ

- ๑. เพื่อทราบ +อนุมัติ
- ๒. ดำเนินการต่อไป



(นายพัฒนา ออมีแก้ว)
 ผอ.ขท.อำนาจเจริญ
 ๓๐ เมย. ๒๕๖๔

๑. เมือข้อมติ
 - ที่ ๑๗๗๕ ลง ๑๖ มิถุนายน

๓ / ๕๗๗๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0102 ตอน พนา - ตระการพิชผล ที่ กม. 42+550

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	กำหนดราคากลาง ต่อหน่วย	ราคากลาง
1	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 7, 8, 10 OR 9 (มีเฟรม)	SQ.M.	11.92	4,712.09	56,167.99	1.3589	6,403.26	5,440.00	64,844.80
2	R.C.SIGN POST SIZE 0.15 x 0.15 M.	M.	20.00	390.17	7,803.40	1.3589	530.20	530.00	10,600.00
3	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	144.00	318.90	45,921.60	1.3589	433.35	395.00	56,880.00
4	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	304.90	318.90	97,232.61	1.3589	433.35	395.00	120,435.50
5	เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทวัสดุโพลีเอสเตอร์พลาสติก (Anti - Skid)	SQ.M.	134.00	1,018.00	136,412.00	1.3589	1,383.36	1,214.00	162,676.00
6	เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทวัสดุโพลีเอสเตอร์พลาสติก (Anti - Skid) ต.57	SQ.M.	28.92	1,018.00	29,440.56	1.3589	1,383.36	1,214.00	35,108.88
7	OSB ชุดที่ 1 ขนาด 0.3 x 0.3 ม. ระยะห่าง 1.00 ม. ยาว 100 ม.	SQ.M.	55.44	318.90	17,679.82	1.3589	433.35	395.00	21,898.80
8	OSB ชุดที่ 2 ขนาด 0.3 x 0.3 ม. ระยะห่าง 3.00 ม. ยาว 150 ม.	SQ.M.	33.12	318.90	10,561.97	1.3589	433.35	395.00	13,082.40
9	ข้อความบนพื้นทาง " โรงเรียน " THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	11.16	318.90	3,558.92	1.3589	433.35	395.00	4,408.20
10	ข้อความบนพื้นทาง " เขตโรงเรียน " THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	6.80	318.90	2,168.52	1.3589	433.35	395.00	2,686.00
11	เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง พบ.17 " ให้ทาง " THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	18.88	318.90	6,020.83	1.3589	433.35	395.00	7,457.60
					412,968.22		TOTAL		500,078.18

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 412,968.22
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3589
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

(นายสุทธิชัย บุญชูป)
 ขอ.ชท.อำนาจเจริญ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพัฒนา คนชื่อ)
 รอ.ชท.อำนาจเจริญ (ว)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิพัฒน์ อัจฉริยะ)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

(นายกัมปนาท เมืองจันทร์)
 ชม.ชท.อำนาจเจริญ
 กรรมการกำหนดราคากลาง