



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑
 รับหนังสือ..... มจมธ
 วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๔
 เวลา ๑๐.๕๕

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ งานวางแผน

ที่ สทล.๑๑ ขท.ลพบุรีที่ ๑.๒/ ผง. ๒๕๖๓ /๖๔ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสเสนอ ราคากลางงานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ (Surface Leveling) ปี ๒๕๖๔

เรียน ผอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงปกติขอสเสนอ ราคากลางงานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ (Surface Leveling) รหัส ๒๑๑๑๓ ปี ๒๕๖๔ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ท่าแค - โกงธนู ระหว่าง กม.๘๗+๕๐๐ - กม.๘๘+๕๐๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๖๐.๐๐๐ ต้น เป็นเงิน ๑๖๕,๓๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการค่านวณราคากลาง

ลงนาม..... ประธานกรรมการฯ
 (นายไสว สุขสบาย) รอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑ (ว)

อนุมัติ

(นายโกเมศ มัชฌิมา)
 ผอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑

ลงนาม..... กรรมการฯ
 (นายศรายุทธ เกิดเจริญ) ชผ.ขท.ลพบุรีที่ ๑

วอ 324-17 พค ๖4
 พ.๒๖

ลงนาม..... กรรมการฯ
 (นายอลงกรณ์ ปัญญา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คุณปลื้ม
 ดิโน
 ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๔

พัสดुरับ เลขที่ 1558
 ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๔
 วันที่ เวลา 11:45 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบำรุงปกติ ปี 2564 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling (รหัสงาน 21113)

ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าแค - โก่งธนู

ระหว่าง กม.87+500 - กม.88+500 (เป็นแห่งๆ)

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 165,390.00 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling

4. ราคาากลางคำนวณ ณ. วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นเงิน 165,390.00 บาท

5. บัญชีประมาณราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อเหลี่ยม

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายไสว สุขสบาย รอ.ชท. ลพบุรีที่ 1 (ว) ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.2 นายศรายุทธ เกิดเจริญ ชผ.ชท. ลพบุรีที่ 1 กรรมการกำหนดราคาากลาง

6.3 นายอลงกรณ์ ปัญญา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคาากลาง

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อเหลี่ยม
งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling (รหัสงาน 21113)
ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควนคูม 0302 ตอน ท่าแค - ไท่ฮง

ระหว่าง กม.87+500 - กม.88+500 (เป็นแห่งๆ)
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) กรมทางหลวง
ราคามันนี่คิเชลท์ อ.เมือง จ.ลพบุรี 27.09 บาท/ลิตร (20 เมษายน 2564)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่าจ้างต้นทุน		ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน
1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	780.00	13.77	10,740.60	18.71	18.50	14,430.00
2	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHAL CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตัน	60.00	1,851.66	111,099.60	2,516.22	2,516.00	150,960.00
				รวมราคาต้นทุน			รวมเป็นเงิน	
				121,840.20			165,390.00	

Factor F งานก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อเหลี่ยม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ; เงินลงทุนจ่าย 0% ; Var 7% ; เงินประกันผลงานหัก 0%

F ≤ 5.00 คำนวณ = 1.3624

- ① ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
= 1 + [(3) + ((1) × 4) + (2) × (5)]
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = (4) × (5)
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = (5) × (6)

=	121,840.20
=	-
=	-
=	1.3589
=	-
=	-
=	1.3589
=	-

ลงนาม.....
(นายไสว สุขสบาย)
รอง.ขท.ลพบุรีที่ 1 (ว)

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

(นายไสว สุขสบาย)
รอง.ขท.ลพบุรีที่ 1 (ว)

ลงนาม.....กรรมการ

(นายศรายุทธ เกิดเจริญ)
ข.ขท.ลพบุรีที่ 1

ลงนาม.....กรรมการ

(นายอลงกรณ์ ปัญญา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร