บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑ ฝ่ายวิศวกรรม งานวางแผน โทร.๐๔๒-๑๑๓-๓๖๙

ที่ สทล.๗ ขท.อุดรธานีที่ ๑ งานวางแผน ๐๘ / ๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง คำนวณราคากลาง

เรียน ผอ.ขท. อุดรธานีที่ ๑

ตามบันทึก ที่ สทล.๗ ขท.อุดรธานีที่ ๑.๓.๑/ ๒๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้าร่องกลางและสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ๐๖๐๑ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น.-

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง ขอเสนอรายละเอียดการคำนวณราคากลาง งานตัดหญ้าและถางป่า ในทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี กม. ๔๐๒ + ๐๘๔- กม.๔๑๗ +๙๐๔ รวมปริมาณงานทั้งหมด ๒๒๒,๐๐๐ ตร.ม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔	ราคาน้ำมันดีเซล	๒๗.๘๕	บาท/ลิตร
	ราคาน้ำมันแก๊สโซโฮ ๙๕	๒๗.๙๑	บาท/ลิตร

คิดจากคนงาน ๘ คน ทำงานได้ ๘,๐๐๐ ตร.ม./วัน

- ค่าเช่ารถ รวมพนักงานขับรถ	=	๑.๐๐	คัน. @	๗๑๒.๙๕ บาท	=	๗๑๒.๙๕	บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)	=	๒๐.๐๐	ลิตร. @	๒๗.๘๕ บาท	=	๕๕๗.๐๐	บาท
- ค่าเช่าเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย	=	๘.๐๐	เครื่อง.@	๒๔.๐๙ บาท	=	๑๙๒.๗๒	บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซโฮ ๙๕)	=	๑๖.๐๐	ลิตร. @	๒๗.๙๑ บาท	=	๔๔๖.๕๖	บาท
- ค่าแรงงาน	=	๘.๐๐	คน. @	๓๐๐.๐๐ บาท	=	๒,๔๐๐.๐๐	บาท
				รวมค่าใช้จ่ายต้นทุน	=	๔,๓๐๙.๒๓	บาท
Factor F งานทาง (ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕.๐๐ % ; เงินล่วงหน้าจ่าย๑๕%;เงินประกันผลงานหัก ๐%)					=	๑.๓๕๘๐	
				ค่าใช้จ่ายรวม	=	๕,๘๕๑.๙๓	บาท
รวมค่างานต้นทุน งานตัดหญ้าและถางป่า	=	๕,๘๕๑.๙๓ / ๘,๐๐๐.๐๐			=	๐.๗๓๑	บาท/ตร.ม.
				คิดให้	=	**๐.๔๕**	**บาท/ตร.ม.**

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้ **๐.๔๕** **บาท/ตร.ม.**

(สี่สิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงนาม ..... ประธานกรรมการฯ
(นายสามารถ ศรีมุงคุณ)
รอ.ขท.อุดรธานีที่ ๑ (ว)

ลงนาม ..... กรรมการฯ
(นายจักรกริช แก้วแสงอ่อน)
ชอ.ขท.อุดรธานีที่ ๑

ลงนาม ..... กรรมการฯ
(ว่าที่ ร.ต.บุญปาน เคนคำภา)
ชผ.ขท.อุดรธานที่ ๑

- คณะกรรมการจัดทำราคากลาง
- รอ.ขท.(บ.)
- หพ.ขท.

เห็นควรจัดซื้อราคารวมไม่เกิน **๐.๔๕** บาท/ตร.ม.

(สี่สิบห้าสตางค์) โดยกำหนดราคากลาง ตามราคากลางที่กำหนด

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....
(นายเอนก สุวรรณภูเต)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน