

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน
ระหว่าง กม.5+380 - กม.5+805 ด้านซ้ายทาง , กม.6+112 , กม.6+503 ทางหลัก ด้านซ้ายทาง , กม.6+530 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง และ
กม.7+327 ทางหลัก ด้านขวาทาง
ปริมาณงาน 10 ฝ้า

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ บาท **411.X_21312_31**

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 13-พ.ค.-64

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานปรับปรุงยกระดับฝ้าบ่อพักเหล็กหล่อชนิดกลม Ø 0.86 ม.	ฝ้า	10.00	30,837.00	308,370.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					308,370.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 308,370.00 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจตุพร ดวงธรรมญาณ) ขอ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ) ขผ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค) รอ.ขท.(ว)

อนุมัติราคาประมาณ 308,370.00 บาท (เงินสามแสนแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

.....
(นายมงคล นวลเกลี้ยง)
ผอ.ขท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก "

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน
ระหว่าง 5+380 - กม.5+805 ด้านซ้ายทาง , กม.6+112 , กม.6+503 ทางหลัก ด้านซ้ายทาง , กม.6+530 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง และ กม.7+327 ทางหลัก ด้านขวาทาง
ปริมาณงาน 10 ฝ้า (น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กทม. ราคา 27.59 บาท) 13-พ.ค.-64

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานปรับปรุงยกระดับฝ้าบ่อพักเหล็กหล่อชนิดกลม ขนาด Ø 0.86 ม.	ฝ้า	10.00	22,383.43	223,834.30	1.3777	30,837.60	30,837.00	308,370.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					223,834.30			รวมค่างานทั้งหมด	308,370.00

(ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5.00	0.22	ADT.	Factor F ฝนตกชุก 1	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3777	1.3777	-	1.3777	-	1.3777

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจตุพร ดวงธรรมญาณ) ขอ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ) ขม.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค) รอ.ขท.(ว)

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานท่อระบายน้ำ

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน

ระหว่าง 5+380 - กม.5+805 ด้านซ้ายทาง , กม.6+112 , กม.6+503 ทางหลัก ด้านซ้ายทาง , กม.6+530 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง และ กม.7+327 ทางหลัก ด้านขวาทาง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กทม. ราคา 27.59 บาท

13-พ.ค.-64

1 งานปรับปรุงยกระดับฝาท่อพักเหล็กหล่อชนิดกลม ขนาด Ø 0.86 ม.

ค่าสกัดคอนกรีตเดิมพร้อมขนทิ้ง	1	แห่ง	@	500	=	500.00 บาท
Non-Shrink Concrete	0.384	ลบ.ม.	@	15,000.00	=	5,760.00 บาท
เหล็กเสริม	21.25	กก.	@	27.09	=	575.66 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.531	กก.	@	26.42	=	14.03 บาท
ไม้แบบ (1)	2.07	ตร.ม.	@	344.31	=	712.72 บาท
ค่าฝาท่อพักเหล็กหล่อกลมพร้อมกรอบฝา	1.00	ฝา	@	10,500.00	=	10,500.00 บาท
ค่าเช่ารถยกพร้อมคนขับพร้อมค่าน้ำมัน	1	คัน	@	3,664.00	=	3,664.00 บาท
ค่างานจรรยาบรรณวิชาชีพ (ป้ายจราจร+ไฟกระพริบ) (ชุดที่ 4-4) / 2 แห่ง	1	ชุด	@	1,314.04	=	657.02 บาท
					ค่างานต้นทุน	= 22,383.43 บาท / ฝา

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเพื่อส่วนสูญเสียแล้ว


 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอดุพร ดวงธรรมญาณ) ขอ.ขท.กรุงเทพ


 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางทิพย์ธารา จิระเจริญสมบัติ) ขผ.ขท.กรุงเทพ


 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค) รอ.ขท.(ว)