

สรุปผลการประเมินราคา

สมัครรับราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง
งานจ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร จำนวน 1 รายการ
ตอน 1 ระหว่าง กม. 21+000 - กม. 26+200
วงเงินงบประมาณ 434,305.80

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1270
ตอน กองลอย - แม่แอใต้
รวมระยะทาง 5.200 กม.
อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร แบบไม่มีเฟรม	153.90	ตร.ม.	2,402.00	369,667.80
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					369,667.80

(สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทแปดสิบบสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการ
(นายพรชัย สกุลแท้)

(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายวีระ ใจชุ่มชื่น)

(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายกฤษณรักษ์ แสนคำ)

(ลงนาม)..... ผู้จัดทำ
(นายชัยณัฐวิทย์ อัครอริยวงศา)

(ลงนาม)..... ผู้จัดทำ
(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

369,667.80 บาท

(ลงนาม).....
(นายอานันต์ ประทานทรัพย์)

ผศ.สท.ลำปาง

๖ / พ.ค. / ๖4

รายละเอียดการประเมินราคากลาง งานจ้างผลิตป้ายจราจร
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้
ตอน 1 ระหว่าง กม. 21+000 - กม. 26+200

งาน Sign Plate

- แบบไม่มีเฟรม

1. ปริมาณงาน 153.900 ตร.ม.

2. การคำนวณค่างาน (ตามแบบมาตรฐาน DWG. NO. RS-101)

แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	=	668.75	/ บาท / ตร.ม.
ค่าพ่นสีหลังป้าย	=	70.00	/ บาท / ตร.ม.
แผ่นสะท้อนแสง (HIGH INTENSITY GRADE)	=	1,500.00	/ บาท / ตร.ม.
ค่า FRAME □ 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก. / ม.) รวมทาสี	=	-	บาท / ตร.ม.
ค่าพิมพ์ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมาย (ทึบแสง)	=	110.21	/ บาท / ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง	=	21.40	/ บาท / ตร.ม.
ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี (เฉลี่ย)	=	32.10	/ บาท / ชุด.
รวมค่างาน	=	2,402.46	/ บาท / ตร.ม.
รวมค่างาน	=	2,402.46	/ บาท / ตร.ม.
ค่างานตามแผน	=	2,822.00	/ บาท / ตร.ม.
ขอตั้งค่าก่อสร้าง	=	<u>2,402.00</u>	/ บาท / ตร.ม.

ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 ราคาน้ำมัน 27.39 บาท /





