ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A

จำนวน ๑๒ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ – เทศบาลลำนารายณ์ – ช่องสำราญ

ระหว่าง กม.๙๐+๔๐๐ - กม.๙๕+๑๑๐ (๔ ช่องจราจรผ่านทางรถไฟ เว้นช่วงทางรถไฟ ๗.๐๐ ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๖,๘๔๔.๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๐๖,๖๙๔.๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ตามราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

๔.๒

๔.๓

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑	นายธีรชัย	รักวิจิตรกุล	ประธานกรรมการ
๕.๒	นายรัฐธิศักดิ์	หล้าจำปา	กรรมการ
๕.๓	นายเกียรตินิยม	ตีรวัฒนประภา	กรรมการ

หน่วยพัสดุศูนย์
รับที่ 553
วันที่ 14 พ.ค. 64
เวลา 16.00 น.

รายการราคากลาง

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ – เทศบาลลำนารายณ์ – ช่องสำราญ ระหว่าง กม.90+400 - กม.95+110 (4 ช่องจราจรผ่านทางรถไฟ เว้นช่วงทางรถไฟ 7.00 ม.)

เรียน ผศ.สท.กาญจนบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานที่โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ – เทศบาลลำนารายณ์ – ช่องสำราญ ระหว่าง กม.90+400 - กม.95+110 (4 ช่องจราจรผ่านทางรถไฟ เว้นช่วงทางรถไฟ 7.00 ม.) ขอเสนอราคาดังนี้ .-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15 เล่ม 1-2555)	ถุง	125	146.00	18,250.00
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	9	693.00	6,237.00
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	13	290.00	3,770.00
4	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	3	693.00	2,079.00
5	เหล็กข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม. (มอก.24-2559)	เส้น	196	231.00	45,276.00
6	ลวดผูกเหล็ก (มอก.138-2562)	กก.	39	35.00	1,365.00
7	ไม้กระบาก ขนาด 1" X 6" x ยาว 3 เมตร.	แผ่น	9	354.00	3,186.00
8	ไม้กระบาก ขนาด 1" X 8" x ยาว 3 เมตร.	แผ่น	15	473.00	7,095.00
9	ไม้กระบาก ขนาด 1" X 10" x ยาว 3 เมตร.	แผ่น	18	591.00	10,638.00
10	ไม้ยาง ขนาด 1 ½" X 3" ยาว 3 เมตร.	ท่อน	25	262.00	6,550.00
11	ไม้ยูค่าลิปตัส ขนาด Ø 3"x3 เมตร.	ท่อน	31	30.00	930.00
12	ตะปู ขนาด 3" X 10 (มอก.113-2562)	ลัง	2	659.00	1,318.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนหกพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)					106,694.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
(นายธีรชัย รักวิจิตรกุล) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายรัฐธิศักดิ์ หล้าจำปา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายเกียรตินิยม ตีรวัฒนประภา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ศูนย์ฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

(นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์)
ตำแหน่ง ผศ.สท.กาญจนบุรี