



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ โทร.(๐๔๕) ๘๑๐๒๙๓ FAX.(๐๔๕) ๘๑๐๒๙๔

ที่ -

เรื่อง กำหนดราคาประเมิน

วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคาราวกันอันตราย ของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ราวกันอันตราย ของงานบำรุงปกติปี ๒๕๖๓ ตามบันทึกข้อความที่ เขตส.๔ ขท.ศรีสะเกษที่ ๒.๓/ม. ๓๖/๒๓๐ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ พร้อมรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	กำหนดราคากลาง	
				ต่อหน่วย(บาท)	เป็นเงิน(บาท)
๑	แผ่น Guardrail ทน ๓.๒ มม. ยาว ๔.๐๐ ม. (น้ำหนัก ๕๕.๕๗ กก./แผ่น) ชูปลั๊กกะสีหนา ๕๕๐ กรัม/ตร.ม.	แผ่น	๘๕.๐๐	๓,๔๒๖.๒๘	๒๙๑,๒๓๓.๘๐
๒	เสาขนาด Dia. ๐.๑๐ x ๒.๐๐ ม. ทน ๔.๐๐ มม. (น้ำหนัก ๒๐.๐๐ กก./ต้น)	ต้น	๙๙.๐๐	๑,๒๖๘.๙๘	๑๒๕,๖๒๙.๐๒
๓	แผ่น Splice (น้ำหนัก ๙.๗๖ กก./แผ่น) ชูปลั๊กกะสีหนา ๕๕๐ กรัม/ตร.ม.	แผ่น	๗.๐๐	๖,๑๔๗.๗๖	๘,๐๓๔.๓๒
๔	แผ่นปิดหัว - ปิดท้าย ทน ๓.๒ มม. (น้ำหนัก ๑๑.๑๕ กก./แผ่น) ชูปลั๊กกะสีหนา ๕๕๐ กรัม/ตร.ม.	แผ่น	๑๓.๐๐	๑,๑๗๑.๐๘	๑๕,๒๒๔.๐๔
๕	แผ่นปิดหัว - ปิดท้าย ทน ๓.๒ มม. (น้ำหนัก ๑๑.๑๕ กก./แผ่น) ชูปลั๊กกะสีหนา ๕๕๐ กรัม/ตร.ม. (แบบหัวแบน)	แผ่น	๑.๐๐	๖,๑๗๑.๐๘	๑,๑๗๑.๐๘
๖	น๊อต ศก.๑๖ มม. ยาว ๑๕ - ๑๘ ซม. พร้อมแหวน	ตัว	๑๙๘.๐๐	๔๘.๖๕	๙,๕๓๓.๗๐
๗	น๊อต ศก.๑๖ มม. ยาว ๓ ซม. พร้อมแหวน	ตัว	๘๓๖.๐๐	๑๒.๘๔	๑๐,๗๑๔.๒๔
๘	เป้าสะท้อนแสงสี่เหลี่ยมคางหมูขนาด ๑๐ x ๑๕ ซม. ติดแผ่นสะท้อนแสง (Diamond Grade Cube)	อัน	๙๕.๐๐	๘๘.๘๑	๘,๔๓๖.๙๕
๙	BLOCK OUT LIP C-๑๕๐ x ๗๕ x ๒๐ x ๔.๕ มม. L=๐.๓๓ ม. (๓.๙๙ กก./ชุด)	ชุด	๙๙.๐๐	๑๙๒.๗๙	๑๙,๐๘๖.๒๑
๑๐	STEEL PLATE ๒๐๐ x ๑๐๐ x ๔ มม. (๐.๖๑๙ กก./ชุด)	ชุด	๑๙๘.๐๐	๓๒.๖๐	๖,๕๕๔.๘๐
				รวมทั้งสิ้น	๔๙๕,๕๓๘.๑๖

( เงินสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทสิบหกสตางค์)

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบ

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ)

ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสำรวล สุขแสง)

ประธานกรรมการฯ

รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒ (ป)

ลงชื่อ

(นายศิวกร ก้อนทอง)

กรรมการฯ

ชม.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

ลงชื่อ

(นายสมปราชญ์ สนวนมาก)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดราคาประเมินงานจัดซื้อวัสดุงานราวกันอันตราย(W-Beam Guardrail)

ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร ณ ๒ เมือง จ.ศรีสะเกษ เดือน มิถุนายน 2564

รายละเอียดการขนส่ง (นำมากองที่ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ต.โพธิ์ข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ)

วัสดุทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

พื้นผิวปน ปกวี

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาที่แหล่ง ไม่รวมภาษี (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น - ลง (บาท)	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	ภาษี 7%	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
1	แผ่น Guardrail หนา 3.2 มม. ยาว 4.00 ม. (น้ำหนัก 55.57 กก./แผ่น) ชุบสังกะสี หนา 550 กรัม/ตร.ม.	แผ่น	3,130.00	528	72.13	-	3,202.13	1.0700	3,426.28	กรุงเทพฯ
2	เสาขนาด Dia. 0.10 x 2.00 ม หนา 4.00 มม. (น้ำหนัก 20.00 กก./ต้น)	ต้น	1,160.00	528	25.96	-	1,185.96	1.0700	1,268.98	กรุงเทพฯ
3	แผ่น Splice (น้ำหนัก 9.76 กก./แผ่น) ชุบสังกะสีหนา 550 กรัม/ตร.ม.	แผ่น	1,060.00	528	12.67	-	1,072.67	1.0700	1,147.76	กรุงเทพฯ
4	แผ่นปิดหัว - ปิดท้าย หนา 3.2 มม (น้ำหนัก 11.15 กก./แผ่น) ชุบสังกะสี หนา 550 กรัม/ตร.ม.	แผ่น	1,080.00	528	14.47	-	1,094.47	1.0700	1,171.08	กรุงเทพฯ
5	แผ่นปิดหัว - ปิดท้าย หนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 11.15 กก./แผ่น) ชุบสังกะสี หนา 550 กรัม/ตร.ม. (แบบหัวแบนยึดติดกับราวสะพาน)	แผ่น	1,080.00	528	14.47	-	1,094.47	1.0700	1,171.08	กรุงเทพฯ
6	น๊อต สก.16 มม. ยาว 15 - 18 ซม. พร้อมแหวน	ตัว	45.00	-	-	-	45.00	1.0700	48.15	
7	น๊อต สก.16 มม. ยาว 3 ซม. พร้อมแหวน	ตัว	12.00	-	-	-	12.00	1.0700	12.84	
8	แป้าสะท้อนแสงสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 10 x 15 ซม. (Dimond Grade Cube)	อัน	83.00	-	-	-	83.00	1.0700	88.81	
9	BLOCK OUT LIP C-150 x 75 x 20 x 4.5 มม. L=0.33 ม. (3.99 กก./ชุด)	ชุด	175.00	528	5.18	-	180.18	1.0700	192.79	กรุงเทพฯ
10	STEEL PLATE 200 x 100 x 4 มม. (0.619 กก./ชุด)	ชุด	30.47	-	-	-	30.47	1.0700	32.60	


ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ ระยะทาง 528 กม. = 1,298.88 บาท/ต้น

ค่าขนส่งแผ่น Guardrail = 55.57 x 1.298 = 56.54 บาท/แผ่น

ค่าขนส่งเสา = 20.00 x 1.298 = 25.96 บาท/ต้น

ลงชื่อ .....  ประธานกรรมการฯ  
(นายสำราญ สุขแสง) รอ.ชท.ศรีสะเกษที่ ๒ (ป)

ลงชื่อ .....  กรรมการฯ  
(นายศิวกร ก้อนทอง) ชว.ชท.ศรีสะเกษที่ ๒

ลงชื่อ .....  กรรมการฯ  
(นายสมปราชญ์ สวนหมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์รอกกันอันตราย (รหัสงาน ๒๑๔๒๒) เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกภัยในสายทางควบคุม  
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๕๓๘.๑๖ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จัดหาวัสดุอุปกรณ์รอกกันอันตรายเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกภัยทางหลวงในสายทาง  
ควบคุมแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ. วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๙๕,๕๓๘.๑๖ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายละเอียดราคาประมาณการ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสำรवल สุขแสวง รอ.ขท. ศรีสะเกษที่ ๒ (ป) ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายศิวกร ก้อนทอง ขณ.ขท. ศรีสะเกษที่ ๒ กรรมการฯ

๖.๓ นายสมปราชญ์ สนวนหมาก นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

ประธานกรรมการ

กรรมการ ๑

กรรมการ ๒





