



แขวง - รหัส : สมุทรสงคราม 337  
โครงการ - รหัส : งานบำรุงรักษา หลักนำทาง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ 21421  
สายทาง - หมายเลข : นาโคก - แพรกหนามแดง 35  
กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.68+550 - กม.69+450 ด้านซ้ายทางและขวาทาง 1.800

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 174,500.00 บาท

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายภูษงค์ สุวรรณศิริ) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายพัฒนา โกพล) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) ชม.ขท.

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 174,500.00 บาท

ลงชื่อ .....  
(นายปิยวัฒน์ ไตรงาม)  
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

	แขวง - รหัส :	สมุทรสงคราม	337
	โครงการ - รหัส :	งานบำรุงรักษา หลักนำทาง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ	21421
	สายทาง - หมายเลข :	นาโคก - แพรกหนามแดง	35
	สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ระจวบ) กม. - ระยะทางที่ทำ :	กม.68+550 - กม.69+450 ด้านซ้ายทางและขวาทาง	1.800

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.3607		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
1	UNI-DIRECTIONAL ROAD STUD	EACH	568	186.00	105,648.00	253.09	250.00	142,000.00
	สีขาว							
2	UNI-DIRECTIONAL ROAD STUD	EACH	130	186.00	24,180.00	253.09	250.00	32,500.00
	สีเหลือง							
					105,648.00	1.3607		174,500.00
	ราคาประเมินเมื่อวันที่		25 มิ.ย. 2564					-
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็น	174,500.00
	เป็นเงินรวมทั้งสิ้น =							หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน

ค่างานเฉลี่ย 307 บาท/ตัว

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%

ใช้ตาราง Factor F	ทาง	ตารางที่	1	ค่างานต้นทุน(บาท)	F จากตาราง	△พื้นที่ฝน	Factor F
เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%	5	1.3607	N	-
เงินประกันผลงาน	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	0.10564800	1.3607	ใช้ Factor F	1.3607
ชื่อตาราง		'Ref. Table.xls'IF_ทาง_VAT7_2550_IR.5		10	1.3098	ปกติ	-



## รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน	ปกติ				ราคาน้ำมันเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร
1	UNI-DIRECTIONAL ROAD STUD				
	คิดจากปุมสะท้อนแสง 1 หน้า จำนวน 1 อัน				
	ปุมสะท้อนแสง 1 หน้า	=	1	อัน @ 146.00	= 146.00 บาท
	(Uni - Directional Road Stud)				
	ค่าวัสดุติดตั้ง				= 25.00 บาท
	ค่าติดตั้ง + ค่าขนส่ง				= <u>15.00</u> บาท
	ค่างานต้นทุน				= <u>186.00</u> บาท/อัน