



แขวง - รหัส : สมุทรสงคราม 337
โครงการ - รหัส : งานบำรุงรักษา รวากันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แฉงกัน 21422
อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และรวากันอันตรายประเภทอื่นๆ
สายทาง - หมายเลข : แพรกหนามแดง - วังมะนาว 35
กม. - ระยะทางที่ทา : สะพานต่างระดับวันดาว

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม


เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 263,457.00 บาท

คณะกรรมการค่านวมราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายภูชงค์ สุวรรณศิริ) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพัฒนา โภพล) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) ชม.ขท.

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 263,457.00 บาท

ลงชื่อ 
(นายปิยวัฒน์ ไทรงาม)
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงวันที่

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน	ปกติ				ราคาน้ำมันเฉลี่ย	29.50	บาท/ลิตร
6.20	CEMENT MIXED BINDER POLYMERS PAINTING	(CONCRETE BARRIER	สะพานต่างระดับวันดาว)				
	คิดจากพื้นที่	70.00	ตร.ม. (งานจ้างเหมา)				
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	สารโพลีเมอร์ (VEGA - BOND)	=	24.00 กก. @	109.03 บาท	=	2,616.72	บาท
	(รวมสารเคมีเทาหรือเคมีขาว)						
					รวม =	<u>2,616.72</u>	บาท
	<u>ค่าแรงงาน</u>						
	ค่าทำความสะอาดผิวเดิม	=	70.00 ตร.ม. @	1.25 บาท	=	87.50	บาท
	ค่าแรงทาสี 2 ครั้ง	=	70.00 ตร.ม. @	18.67 บาท	=	1,306.90	บาท
					รวม =	<u>1,394.40</u>	บาท
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	=	2,616.72 + 1,394.40		=	<u>4,011.12</u>	บาท
	ค่าแรงต่อหน่วย	=	4,011.12 / 70.00		=	<u>57.30</u>	บาท/ตร.ม.
	<u>หมายเหตุ ค่าทำความสะอาดผิวเดิม</u>						
	ค่าแรงงาน	1 คน	=	300.00 บาท/วัน	ทำงานได้	=	400.00 ตร.ม./วัน
	ดังนั้นค่าแรง		=	300.00 / 400.00		=	0.75 บาท/ตร.ม.
	ค่าอุปกรณ์	200 บาท	=	ทำได้		=	400.00 ตร.ม.
	คิดเป็น		=	200.00 / 400.00		=	<u>0.50</u> บาท/ตร.ม.
					รวมค่าทำความสะอาด	=	<u>1.25</u> บาท