

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คั่นยาว  
ระหว่าง กม.18+595 - กม.19+060 (ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง)  
ปริมาณงาน 12 ฝ

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ บาท 411.X\_21312\_304

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 14-มิ.ย.-64

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย ( บาท )	เป็นเงิน ( บาท )
		หน่วย	จำนวน		
1	งานปรับปรุงยกระดับฝาบ่อพักเหล็กหล่อชนิดกลม Ø 0.86 ม.	ฝ	12.00	30,935.00	371,220.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					371,220.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 371,220.00 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายเอกกฤษ ศรีน้อย) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ) ชผ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค) รอ.ขท.(ว)

อนุมัติราคาประมาณ 371,220.00 บาท ( เงินสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน )

.....  
( นายมงคล นวลเกลี้ยง )  
ผอ.ขท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก "

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประป่า - คั่นนายาว  
 ระหว่าง กม.18+595 - กม.19+060 ( ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง)  
 ปริมาณงาน 12 ฝ่ ( น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กทม. ราคา 28.09 บาท ) 14-มิ.ย.-64

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานปรับปรุงยกระดับฝ่บ่อพักเหล็กหล่อชนิดกลม ขนาด Ø 0.86 ม.	ฝ่	12.00	22,454.36	269,452.32	1.3777	30,935.30	30,935.00	371,220.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					269,452.32			รวมค่างานทั้งหมด	371,220.00

(ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เงิน	5.00	0.27	ADT.	Factor F ฝนตกทุก 1	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช่	1.3777	1.3777	-	1.3777	-	1.3777

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายเอกกฤษ ศรีน้อย) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) ชผ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค) รอ.ขท.(ว)

**รายละเอียด BREAK DOWN COST งานท่อระบายน้ำ**

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คั่นยาว

ระหว่าง กม.18+595 - กม.19+060 ( ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง)

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กทม. ราคา 28.09 บาท

14-มิ.ย.-64

1 งานปรับปรุงยกระดับฝาบ่อพักเหล็กหล่อชนิดกลม ขนาด  $\varnothing$  0.86 ม.

ค่าสกัดคอนกรีตเดิมพร้อมขนทิ้ง	1	แ่ง	@	500	=	500.00 บาท
Non-Shrink Concrete	0.384	ลบ.ม.	@	15,000.00	=	5,760.00 บาท
เหล็กเสริม	21.25	กก.	@	30.42	=	646.43 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.531	กก.	@	26.72	=	14.19 บาท
ไม้แบบ (1)	2.07	ตร.ม.	@	344.31	=	712.72 บาท
ค่าฝาบ่อพักเหล็กหล่อกลมพร้อมกรอบฝา	1.00	ฝา	@	10,500.00	=	10,500.00 บาท
ค่าเช่ารถยกพร้อมคนขับพร้อมค่าน้ำมัน	1	คัน	@	3,664.00	=	3,664.00 บาท
ค่างานจราจรส่งเคราะห์ (ป้ายจราจร+ไฟกระพริบ)	1	ชุด	@	1,314.04	=	657.02 บาท
(ชุดที่ 4-4) / 2แ่ง						
					ค่างานต้นทุน	= 22,454.36 บาท / ฝา

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเพื่อส่วนสูญเสียแล้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายเอกกฤษ ศรีน้อย) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ) ชผ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุคมโชค) รอ.ขท.(ว)