

**ราคากลาง**

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ รั้วงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแฝง  
ระหว่าง กม.26+089 - กม.27+590 ด้านซ้ายทาง และ กม.26+270 - กม.27+590 ด้านขวาทาง  
ปริมาณงาน 2,821.00 เมตร

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ **บาท** **411.X\_21312\_304**

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 28 มี.ย. 2564

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานขุดลอกท่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.20 ม. โดยใช้แรงงานคนขุดลอกท่อระบายน้ำ	เมตร	2,821.00	130.00	366,730.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					366,730.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

**366,730.00**

.....บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจตุพร ดวงธรรมญาณ) ชอ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) ชผ.ขท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค) รอ.ขท.(ว)

อนุมัติราคาประมาณ .....**366,730.00**.....บาท

( เงินสามแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน )

.....  
(นายมงคล นวลเกตุยง)

ผอ.ขท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก "

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

รายละเอียดราคาประมาณการ

I. งานจ้างขุดบ่อ

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้าเนินบุรี - คลองหลวงฝั่ง

ระหว่าง กม.26+089 - กม.27+590 ด้านซ้ายทาง และ กม.26+270 - กม.27+590 ด้านขวาทาง

ปริมาณงาน 2,821 เมตร

( นำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพมหานคร ราคา 28.79 บาท/ลิตร วันที่ 28 มี.ย. 2564

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่คำนวณให้
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต่อหน่วย	ค่าจ้างต้นทุนเป็นเงิน			
1	งานขุดลอกท่อที่ความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.20 ม. โดยใช้แรงงานคนขุดลอกท่อระบายน้ำ	เมตร	2,821.00	130.00	366,730.00	1.0000	130.00	366,730.00
			รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด		366,730.00		รวมค่าจ้างทั้งหมด	366,730.00
							ปรับยอด	0.00
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	366,730.00
	(ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เงินต่อวงหน้า 15 % เงินประกันผล 10 %							
	ค่าจ้างต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)		0.3667	ADT. 5.00	Factor F ส่วนยกยุด I	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง	
	FACTOR F งานทาง		1.3777	-	1.3777	-	1.0000	

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอตุพร ดวงธรรมญาณ) ขอ.จท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) ขผ.จท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
( นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค) รอท.(จ)

**รายละเอียด BREAK DOWN COST งานท่อระบายน้ำ**

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแห่ง

ระหว่าง กม.26+089 - กม.27+590 ด้านซ้ายทาง และ กม.26+270 - กม.27+590 ด้านขวาทาง

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 28.79 บาท/ลิตร วันที่ 28 มิ.ย. 2564

1 งานขุดลอกท่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  1.20 ม. โดยใช้แรงงานคนขุดลอกท่อระบายน้ำ

ทำงานได้วันละ	=	45	เมตร/วัน				
หัวหน้างาน		1	คน@	500.00	=	500.00	บาท / วัน
คนงาน		6	คน@	300.00	=	1,800.00	บาท / วัน
รถบรรทุก 6 ล้อ		1	คัน@	2,500.00	=	2,500.00	บาท / วัน
อุปกรณ์+เครื่องมือ					=	1,000.00	บาท / วัน
				รวม	=	5,800.00	บาท / วัน
ค่างานต้นทุนต่อเมตร	=	5,800.00	/	45.00	=	128.89	บาท / เมตร
				รวม VAT 7%	=	137.91	บาท / เมตร
				ปรับใช้	=	130.00	บาท / เมตร



ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายจตุพร ดวงธรรมญาณ) ขอ.ขท.กรุงเทพ



ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ) ขผ.ขท.กรุงเทพ



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค) รอ.ขท.(ว)