



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) งานพัสดุและสัญญา โทร.๐๕๖ - ๒๔๑๔๐๒
ที่ - วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๑) เรียน ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) ผ่าน รอ.ขท. (บ)

ตามหนังสือแขวงฯ เลขที่ คค ๐๖๐๖๕ / พ.๑ / ๘๐๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ , คค ๐๖๐๖๕ / พ.๑ / ๘๒๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ คค ๐๖๐๖๕ / พ.๑ / ๘๒๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้เสนอราคา งานผูกเดินทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานผูกเดินทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ปากคลองห้า - จันเสน ระหว่าง กม.๒+๔๕๐ - กม.๕+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐ ณ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) นั้น

เมื่อครบกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารเสนอราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายโกสม สิงห์โตทอง) รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ ๒ (ว)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวิทยา ภมรวิญญู) ทพ.ขท.นครสวรรค์ที่ ๒

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวนิตกุลกร เกตแก้ว) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(๒) รอ.ขท.(บ) , ทพ.ขท.

- ทราบ
- ดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๕๖๐ ต่อไป

ชผ.ขท.

- พิจารณาจัดทำราคาประเมิน (ราคากลาง) ใ้งานพัสดุฯ ต่อไป

(นายสกล กาญจนกร)
ผอ.ขท. รักษาการแทน

๓. เรียง นอ.ชท. นวดสกราคี ๒ ส่วน รอ.ชท. (๑)
คณบดีงานทางแผนได้ดำเนินการจัดทําหอ
การปกครอง: นานราคาทำก่อสร้าง หอสมเอกสารนวม
จำนวน 1 คณบดี

ตั้งเรียงหน้าเหนือไม้ตกคาม



(นายสรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์)
ชท.ชท.นครสวรรค์ที่ 2 *

๔ รอ.ชท. (น)

รท. รท

- ดำเนินการต่อ

(นายสกล กาญจนากร)

ผอ.ชท. รักษาการแทน

ผอ.ชท.นครสวรรค์ที่ ๒

- 5 ก.ค. 2564

๕ สุอภทัยชนก

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

สว. ๒



แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตาก)
รับที่ 5914
วันที่ 5 ก.ค. 2564
เวลา 14 00 น.

งานพัสดุและสัญญา
รับเลขที่ 2994
วันที่ 05 ก.ค. 2564
เวลา 16-00 น.

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน


ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปากคลองห้า - จันเสน

ระหว่าง กม.2+450 - กม.5+600

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	คิดเป็นค่างาน เป็นเงิน (บาท)	ค่างานกำหนดให้ เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานตัดดิน	6,839.00	1.3589	9,293.52	7,000.00	
2	งานดินถมพร้อมบดอัดปรับระดับ	21,019.60	1.3589	28,563.53	20,300.00	
3	เสาเข็ม I-18 ความยาว 10 เมตร	510,720.00	1.3589	694,017.41	672,000.00	
	รวมค่างานประเภทงานทางที่คิดเป็นงานต้นทุน	538,578.60			699,300.00	
	<u>เงื่อนไข</u>					
	เงินจ่ายล่วงหน้า 15 %					
	เงินประกันผลงานหัก 10 %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-	699,300.00
				ปรับยอด	-	-
				คิดเป็นเงินประมาณ	-	699,300.00
				(ทก.แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง ณ.วันที่ ๒๑ ก.ค. 2564

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายโกศล สิงห์โตทอง) ร.อ.ช.ท.นครสวรรค์ที่ 2 (ว)

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายสมเกียรติ บัวงาม) ร.อ.ช.ท.นครสวรรค์ที่ 2 (ป)

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายสรวิช ประเสริฐกุลศักดิ์) ชม.ช.ท.นครสวรรค์ที่ 2

ลงนาม..........เห็นชอบ
(นายสกล กาญจนากร)
ผอ.ช.ท.รักษาราชการแทน ผอ.ช.ท.นครสวรรค์ที่ 2

สรุปราคาทำงานต่อหน่วยและราคารวม

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564

รหัสงาน 27100 งานผูกเส้น

ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนความคุม 0200 ตอน ปากคลองห้า - จันทเสน

ระหว่าง กม.2+450 - กม.5+600

แนวทางการควบคุมโครงสร้างที่ 2 (தாகฟ้า)

สำนึกงานทางหลวงที่ 11 (เทพบุรี)

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน หน่วย(บาท)	รวมราคาต้นทุน	FACTOR	ราคาประเมิน		ราคาบางประเภทตามแผนฯ	
							หน่วยละ(บาท)	เป็นเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	เป็นเงิน(บาท)
1	งานตัดหิน	ลบ.ม.	140.00	48.85	6,839.00	1.3589	66,382.3	9,293.52	50.00	7,000.00
2	งานคืนถมพร้อมบดอัดปรับระดับ	ลบ.ม.	140.00	150.14	21,019.60	1.3589	204,025.2	28,563.53	145.00	20,300.00
3	เสาเข็ม I-18 ความยาว 10 เมตร	ต้น	280.00	1,824.00	510,720.00	1.3589	2,478,633.6	694,017.41	2,400.00	672,000.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					538,578.60					
ปรับยอด										699,300.00
รวมทั้งสิ้น										+00.00
										699,300.00

(ทัศนเสริมทำหมันทำพื้นสนามร้อยบาทถ้วน)

น้ำมันดีเซลB7 29.25 บาท/ลิตร ณ เดือน ธันวาคม 2564
 งานทางขุดไม่เก็บ บาท Factor F =
 งานขุดขุ่นไม่เก็บ 5,000,000.00 บาท Factor F =
 ต้นทุนงานทางขุ่นไม่เก็บ 538,578.60 บาท Factor F = 1.3589

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง ณ วันที่ 1 ก.ค. 2564

ลงนาม.....
 (นายโกศล สิงห์ทอง)
 รองท. นครสวรรค์ที่ 2(จ)

ลงนาม.....
 (นายสมเกียรติ บัวงาม)
 รองท. นครสวรรค์ที่ 2(บ)

ลงนาม.....
 (นายสุวิทย์ ประเสริฐกุลศักดิ์)
 ทส.จท. นครสวรรค์ที่ 2

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564

รหัสงาน 27100 งานอุกฉลิน

ราคาน้ำมันดีเซล 29.26 บาท/ลิตร

1. งานตัดหิน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุดตัด)	=		21.28 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา(ตัก)		8.20	บาท/ลบ.ม.
ค่าขันทิ้ง 2.00 กม.	=	13.86	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	22.06	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 22.06 x 1.25	=		27.57 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		48.85 บาท/ลบ.ม.

2. งานดินถมพร้อมบดอัดปรับระดับ

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=		30.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา(ชุด-ขม)		21.55	บาท/ลบ.ม.
ค่าขันทิ้ง 2.00 กม.	=	13.86	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	65.41	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 65.41 x 1.60	=		104.65 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)			45.49 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		150.14 บาท/ลบ.ม.

3. เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.18 x 0.18 ม.

ค่าวัสดุ	=	1,284.00	บาท/ต้น.
ค่าแรง	=	540.00	บาท/ต้น.
ค่างานต้นทุนรวม	=		1,824.00 บาท/ม.

