



แขวง - รหัส : สมุทรสงคราม 337
โครงการ - รหัส : งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 21400
สายทาง - หมายเลข : นาโคก - แพรกหนามแดง 35

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ) กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.55+460 , กม.58+040 , กม.69+080 , กม.74+512 และกม.77+400 ด้านซ้ายทาง

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 275,000.00 บาท

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายภูษงค์ สุวรรณศิริ) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายพัฒนา โกพล) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) ขม.ขท.

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 275,000.00 บาท

ลงชื่อ.....
(นายปวิวัฒน์ ไทรงาม)
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๔

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ปลูก ผนชุก

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

1 ไพกระพริบสลัป 2 โคม

ติดตั้งระบบ (ไพกระพริบ ; ชนิดใช้ Solar Cell ขนาดดวงโคม 300 มม.)

ดวงโคมชนิด (หลอด LED ; ความเข้มส่องสว่างสูง)

คิดจากไพกระพริบจำนวน 1 ต้น

ตู้ไฟพร้อมกะบังหน้าสำหรับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)	=	2	ชุด @	5,500.00	=	11,000.00	บาท
แผงไฟสัญญาณมีฝาครอบชนิด หลอด LED (ความเข้มส่องสว่างสูง)	=	2	แผง @	5,500.00	=	11,000.00	บาท
แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ป้องกันน้ำและความชื้น	=	1	ชุด @	4,500.00	=	4,500.00	บาท
อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบ	=	1	ชุด @	5,500.00	=	5,500.00	บาท
อุปกรณ์ควบคุมการเก็บประจุ	=	1	ม. @	4,500.00	=	4,500.00	บาท
แบตเตอรี่ชนิดแห้ง (Dry Cell)	=	2	ลูก @	1,800.00	=	3,600.00	บาท
เสาสำหรับติดตั้งชุดไฟสัญญาณ	=	1	ต้น @	1,200.00	=	1,200.00	บาท
ค่าแรงติดตั้ง	=	1	จุด @	1,000.00	=	1,000.00	
ค่างานต้นทุน					=	<u>41,300.00</u>	บาท/ต้น