บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑ ฝ่ายวิศวกรรม งานวางแผน โทร.๐๔๒-๑๑๓-๓๖๙

ที่ สทล.๗ ขท.อุดรธานีที่ ๑ งานวางแผน ๑๐ / ๒๕๖๔ **วันที่** ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง คำนวณราคากลาง

เรียน ผอ.ขท. อุดรธานีที่ ๑

ตามบันทึก ที่ สทล.๗ ขท.อุดรธานีที่ ๑.๓.๑/ ๓๒๗ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้าร่องกลางและสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ๐๖๐๑ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น.-

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง ขอเสนอรายละเอียดการคำนวณราคากลาง งานตัดหญ้าและถางป่า ในทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี กม. ๔๐๒ + ๐๘๔- กม.๔๑๗ +๙๐๔ รวมปริมาณงานทั้งหมด ๒๒๒,๐๐๐ ตร.ม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ราคาน้ำมันดีเซล ๒๙.๕๕ บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันแก๊สโซโฮ ๙๕ ๒๙.๖๑ บาท/ลิตร

คิดจากคนงาน ๘ คน ทำงานได้ ๘,๐๐๐ ตร.ม./วัน

- ค่าเช่ารถ รวมพนักงานขับรถ	=	๑.๐๐ คัน. @	๗๑๒.๙๕ บาท	=	๗๑๒.๙๕	บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)	=	๒๐.๐๐ ลิตร. @	๒๙.๕๕ บาท	=	๕๙๑.๐๐	บาท
- ค่าเช่าเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย	=	๘.๐๐ เครื่อง.@	๒๔.๐๙ บาท	=	๑๙๒.๗๒	บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซโฮ ๙๕)	=	๑๖.๐๐ ลิตร. @	๒๙.๖๑ บาท	=	๔๗๓.๗๖	บาท
- ค่าแรงงาน	=	๘.๐๐ คน. @	๓๐๐.๐๐ บาท	=	๒,๔๐๐.๐๐	บาท
			รวมค่าใช้จ่ายต้นทุน	=	๔,๓๗๐.๔๓	บาท
Factor F งานทาง (ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕.๐๐ % ; เงินล่วงหน้าจ่าย๑๕%;เงินประกันผลงานหัก ๐%)				=	๑.๓๕๘๐	
			ค่าใช้จ่ายรวม	=	๕,๙๓๕.๐๔	บาท
รวมค่างานต้นทุน งานตัดหญ้าและถางป่า	=	๕,๙๓๕.๐๔ / ๘,๐๐๐.๐๐		=	๐.๗๔๑	บาท/ตร.ม.
			คิดให้	**=**	**๐.๔๕**	**บาท/ตร.ม.**

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้ **๐.๔๕** **บาท/ตร.ม.**

(สี่สิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงนาม ..... ประธานกรรมการฯ

(นายสามารถ ศรีมุงคุณ)

รอ.ขท.อุดรธานีที่ ๑ (ว)

ลงนาม ..... กรรมการฯ

(นายจักรกริช แก้วแสงอ่อน)

ชอ.ขท.อุดรธานีที่ ๑

ลงนาม ..... กรรมการฯ

(ว่าที่ ร.ต.บุญปาน เคนคำภา)

ชผ.ขท.อุดรธานีที่ ๑

- คณะกรรมการจัดทำราคากลาง
- รอ.ขท.(บ.)
- หพ.ขท.

เห็นควรจัดซื้อราคารวมไม่เกิน **๐.๔๕** บาท/ตร.ม.

(สี่สิบห้าสตางค์) โดยกำหนดราคากลาง ตามราคากลางที่กำหนด

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....

(นายเอนก สุวรรณภูเต)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑

5 ก.ค. 2564

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน