

1 ชื่อโครงการ

แผนรายประมาณการงานบำรุงปกติปี 2564

จัดซื้อHOT MIX จำนวน 210 ตัน

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงหนองคาย

2 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

28 มิ.ย. 64 เป็นเงิน 491,820.00 บาท

3 บัญชีประมาณการราคาากลาง

3.1 ราคาากลาง

3.2 "เอกสาร ก"

3.3 -

4 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 รอ.ชท. หนองคาย (ว) ประธานกรรมการ

6.2 นายวงศกร เรียนซารี กรรมการ

6.3 นายพร้อมพงศ์ บทมมัตย์ กรรมการ

6.4 นายประภาส ประทุมโต กรรมการ

ราคากลาง

แขวงทางหลวงหนองคาย

1. งานจัดซื้อ HOT MIX ASPHALT CONCRETE
 จำนวน 1.00 รายการ

2. รายละเอียดของราคากลางงานจัดซื้อ รายละเอียดประเมินราคาเบื้องต้น

3. ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	HOT MIX ASPHALT CONCRETE	ตัน	210	2,342.00	491,820.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					491,820.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน **491,820.00** บาท


ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายปราโมทย์ จันทรวีฑูร)
 รอ.ชท. หนองคาย (ว)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายวงศกร เรียนชาวี)
 ชม.ชท.หนองคาย

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายพร้อมพงษ์ บทมาดิ)
 พนักงานโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายประภาส ประทุมโต)
 พนักงานโยธา

อนุมัติราคากลางตามเสนอ


 (นายทวิศักดิ์ เจียมรัตโนภาส)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

"เอกสาร ก"

รายละเอียดประเมินราคาเบื้องต้น งานจัดซื้อHOT MIX จำนวน 210 ต้น

คำนวณเมื่อ 28 มิถุนายน 2564 น้ำมันดีเซล B7 ราคา 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เขตพื้นที่ สนตชชก 1

แนวทางหลงหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	ราคาต้นทุน ต่อหน่วย + VAT 7%	ค่างานที่กำหนดให้		หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	รวม			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	HOT MIX ASPHALT CONCRETE	210	ต้น	2,189.36	459,765.60	153.26	2,342.62	2,342.00	491,820.00		
								(ราคารวม VAT 7 % แล้ว) รวมค่างานทั้งหมด			
								ปรับยอด		0.00	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		491,820.00	

แบบฟอร์ม สำหรับการคำนวณราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร วันที่ 28 มิ.ย. 64 อยู่ในเขต ผนตทชก 1

1 HOT MIX ASPHALT CONCRETE

ความหนา 5 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ

= 10,000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	- กม.	- บาท/ตัน	=	- บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	250,000	/ 10,000	=	- บาท/ตัน
ค่ายาง AC	5.00 % =	0.0476 ตัน @ 25,966.15 บาท/ตัน	=	1,236.48 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์		0.74 ลบ.ม. @ 372.48 บาท/ลบ.ม.	=	275.64 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต : ค่าสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)			=	376.62 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	140,000 กม.		=	300.62 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม			=	2,189.36 บาท/ตัน
ค่า Vat 7%			=	153.26 บาท/ตัน
รวมค่างานต้นทุน			=	2,342.62 บาท/ตัน