

๑. ชื่อโครงการ	งานผูกเดิน		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๔๙,๕๖๓.๐๐	บาท	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	งานผูกเดิน		
	ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่จา - รินหลวง ที่ กม.๔๐+๗๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง		
	จำนวน ๕ รายการ		
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เป็นเงิน	๑๔๙,๕๖๓.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง			
๕.๑ รายละเอียดราคาากลาง	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ รายละเอียด BREAK DOWN COST	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ รายละเอียดข้อมูลราคาขายและวัสดุที่ใช้ทำ Asphaltic Concrete	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๔ รายละเอียดข้อมูลราคา Gabions&Reno	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๕ รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๖ รายละเอียดข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๒	แผ่น
๕.๗ ตารางค่าขนส่ง	จำนวน	๔	แผ่น
๕.๘ ราคาน้ำมัน (๒๑ ก.ค.๖๔)	จำนวน	๑	แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง			
๖.๑ นายวารินทร์ คำศรีใจ	ประธานกรรมการ		
๖.๒ นางดวงแก้ว แสนงาย	กรรมการ		
๖.๓ นายชัชวาล นั้ตรทอง	กรรมการ		

" เอกสาร ก "

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

รายละเอียดราคากลาง

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 27100 งานอุกเงิน ในทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา - รินหลวง

ที่ กม.40+750 LT.

ปริมาณงาน 1 แห่ง

(นำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคา 29.99 บาท/ลิตร วันที่ 21 ก.ค. 64)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	Earth Embankment	ลบ.ม.	40.00	416.17	16,646.80	1.3589	565.53	565.00	22,600.00
2	R.C. Pipe Culvert Dia. 0.60 m. CLASS 2	ม.	3.00	1,384.32	4,152.96	1.3589	1,881.15	1,881.00	5,643.00
3	Nonwoven Geotextile Weight 200 g./sq.m. (Min)	ตร.ม.	40.00	71.56	2,862.40	1.3589	97.24	97.00	3,880.00
4	Galvanized Gabion (Size 2.00x1.00x1.00 M.)	กลอง	20.00	1,788.94	35,778.80	1.3589	2,430.99	2,430.00	48,600.00
5	Rock (Size 10 - 25 CM.) For Gabion	ลบ.ม.	40.00	1,266.59	50,663.60	1.3589	1,721.17	1,721.00	68,840.00
				รวมค่างานต้นทุนงานทาง					
				รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม					
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด		110,104.56		รวมค่างานทั้งหมด	149,563.00
								ปรับยอด	-
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	149,563.00

(ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5.00	0.11	ADT.	ภาวะฝนปกติ	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ให้	1.3589	1.3589	-	1.3589	1.3589

หมายเหตุ ค่า F งามก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายวารินทร์ คำศรีใจ) รอ.ขท.(ป) เชียงใหม่ที่ 3

ลงชื่อ กรรมการ (นางดวงแก้ว แสนงาย) รอ.ขท.(ว) เชียงใหม่ที่ 3

ลงชื่อ กรรมการ (นายชัชวาล จัตรทอง) ชผ.ขท. เชียงใหม่ที่ 3

เห็นชอบ

ลงชื่อ ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 3 (นายจเรเมธ จันทร์จรัส)