

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 3 รายการ				
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3				
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		499,500.00	บาท	
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่				
	เป็นเงิน	499,500.00	บาท	
4.1 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็ว				
(Your Speed Sign) ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์		1 ชุด ราคาชุดละ	279,000.00	บาท
Solar Call				
4.2 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายเชvronกระพริบ				
พลังงานแสงอาทิตย์		6 ชุด ราคาชุดละ	31,500.00	บาท
4.3 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายไฟกระพริบ Solar Call				
ขนาด 300 มม. รุ่น LED 162 หลอดสีเหลือง		1 ชุด ราคาชุดละ	31,500.00	บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด)				
5.1 ใบเสนอราคา บริษัท ไบรท์ อินโนเวชั่น จำกัด	จำนวนเงิน	499,500.00	บาท	
5.2 ใบเสนอราคา บริษัท โฟร์เอ็ม อินเตอร์เทรด จำกัด	จำนวนเงิน	516,500.00	บาท	
5.3 ใบเสนอราคา บริษัท เซฟโรด กรุ๊ป จำกัด	จำนวนเงิน	530,000.00	บาท	
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง				
6.1 นายวารินทร์ คำศรีใจ รอ.ขท.(ป) เชียงใหม่ที่ 3				
6.2 นางดวงแก้ว แสงงาย รอ.ขท.(ว) เชียงใหม่ที่ 3				
6.3 นายชัชวาล ฉัตรทอง ชม.ขท.เชียงใหม่ที่ 3				

(ลงชื่อ)

(นายวารินทร์ คำศรีใจ)

รอ.ขท.(ป) เชียงใหม่ที่ 3

(ลงชื่อ)

(นางดวงแก้ว แสนงาย)

รอ.ขท.(ว) เชียงใหม่ที่ 3

(ลงชื่อ)

(นายชัชวาล ฉัตรทอง)

ชม.ขท.เชียงใหม่ที่ 3

อนุมัติ


(นายจเรเมธ จันทร์จร)

ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 3

ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 3 รายการ

ลำดับที่	รายการ	จ้างครั้ง ก่อน ว/ค/ป	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	
					หน่วย	รวม (บาท)
	จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1070202 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท บริเวณทางโค้ง ระหว่าง กม.66+350 - กม.66+485					
1	ป้ายแจ้งเตือนความเร็ว (Your Speed Sign) ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell - พร้อมเสาเหล็ก ขนาด 6 " x 6 " สูง 4.00 ม. อุปกรณ์ครบชุด รายละเอียดดังนี้.- 1.1 ป้ายบังคับความเร็วตัวเลข " 45 " + ตัวอักษร " จำกัดความเร็ว " - ขนาด 0.90 x 1.20 ม. (พร้อมเฟรม) - สะท้อนแสง Diamond Grade มอก.606 - 2549 แบบที่ 9 1.2 ป้ายไฟ LED Digital ขนาด 0.90 x 0.90 ซม. กล่องป้าย LED ป้องกันน้ำและฝุ่น IP54 1.3 แผง Solar Cell 120 วัตต์ 1.4 แบตเตอรี่ 12V7.5 Ah 1.5 ชุดควบคุมการทำงานตู้กันน้ำ	ไม่เคยจ้าง	1	ชุด	279,000.00	279,000.00
2	ป้ายเซฟรอนกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 x 75 ซม. พร้อมเสาเหล็ก Dia 3 " x 3.5 ม. อุปกรณ์ครบชุด รายละเอียดดังนี้.- - แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 W - แบตเตอรี่ Seal Lead Acid 12v7.2Ah - LED 5mm Amber 90 หลอด - อัตรากระพริบ 60 ครั้งต่อนาที +/-5 ครั้ง - แผ่นสะท้อนแสงแบบที่ 9 ตาม มอก.606/2549	ไม่เคยจ้าง	6	ชุด	31,500.00	189,000.00
3	ไฟกระพริบ Soler Cell ขนาด 300 มม. รุ่น LED 162 หลอด สีเหลือง พร้อมเสา ขนาด Dia 4 " x 4.00 ม. อุปกรณ์ครบชุด รายละเอียดดังนี้.- - แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 W - แบตเตอรี่ Seal Lead Acid 12v7.2Ah - อัตรากระพริบ 60 ครั้งต่อนาที +/-5 ครั้ง - สามารถป้องกันน้ำ - ฝุ่น ได้ตามมาตรฐาน IP65	ไม่เคยจ้าง	1	ชุด	31,500.00	31,500.00
รวม						499,500.00

(ลงชื่อ)

(นายวารินทร์ คำศรีใจ)

รอ.ขท.(ป) เชียงใหม่ที่ 3

(ลงชื่อ)

(นางดวงแก้ว แสนงาย)

รอ.ขท.(ว) เชียงใหม่ที่ 3

(ลงชื่อ)

(นายชัชวาล นัตรทอง)

ชม.ขท.เชียงใหม่ที่ 3

อนุมัติ


(นายจเรเมธ จันทร์จร)

ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 3