

๖๐1

๖๐๒

เรียน ผ.จท.ภูเก็ต

คณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินหรือราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดงานที่ CONCRETE BARRIER ทางลอดตราสนุท ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนควม 0101 ตอนบางดู - ตีนเขา ระหว่างกม.7+340 - กม.8+300 จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดดังนี้

SUMMARY OF QUANTITIES

งานทำที่ CONCRETE BARRIER ทางลอดตราสนุท

ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนควม 0101 ตอนบางดู - ตีนเขา

กม.7+340 - กม.8+300

18 สิงหาคม 2564

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	งานทำที่ CONCRETE BARRIER	SQ.M.	4,300.00	84.07	361,501.00	115.82	498,026.00	115.75	497,725.00
			รวมต้นทุน =		361,501.00		498,026.00		497,725.00
								ปรับยอด (ลบ)	
									497,725.00

จึงหวัด ถูกคิด ใช้ Factor F ส่วนตกทุก 1 ราคานั้นมี 29.33 บาทคิด เงินล่วงหน้าจ่าย 5% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

จะได้อ่างานต้นทุน = 0.3615 ส่วนบาท FACTOR F (งานทาง) = 1.3777
ค่างานต้นทุน = 0.0000 ส่วนบาท FACTOR F (งานทาง) = 1.3777
ค่างานต้นทุน = 5.0000 ส่วนบาท FACTOR F (งานทาง) = 1.3777

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายพิทักษ์ ศรีชนะ) รองท.ภูเก็ต (ว)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสมศักดิ์ พิศการ) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ วิศวกรโยธา
(นายสัญญาชัย คูณกิจ) นายช่างโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายสมันคร เลือดวงใต้) ผอ.จท.ภูเก็ต

รายละเอียดรายการคำนวณ

1. ผนัง CONCRETE BARRIER

วัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม
คิดจากพื้นที่	1.000 ตร.ม.	=	84.07 บาท/ตร.ม.
จำนวนพื้นที่	1.000 ตร.ม.	=	10.00 บาท
ค่าแรงทำความสะอาดผิว CONCRETE BARRIER (เดิม)	0.040 แกลลอน @	=	17.64 บาท
สีทารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว	0.060 แกลลอน @	=	22.43 บาท
สีทาภายนอกทับหน้า 2 เที่ยว	1.000 ตร.ม. @	=	34.00 บาท
จำนวนพื้นที่ (ตารางพื้น 1 เที่ยว และทาสีจริง 2 เที่ยว)			
ต้นทุน			84.07 บาท/ตร.ม.