

๑. ชื่อโครงการ	งานอุกฉิม		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓		
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๙๕,๘๑๒.๐๐	บาท	
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	งานอุกฉิม		
	ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน ล้อมอ้อ - เมืองงาม ที่ กม.๑๘๗+๙๙๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง		
	จำนวน ๗ รายการ		
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒ สิงหาคม ๒๕๖๔	เป็นเงิน	๒๙๕,๘๑๒.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑ รายละเอียดราคากลาง	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ รายละเอียด BREAK DOWN COST	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีตและเหล็กเสริม	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๔ รายละเอียดข้อมูลราคายางและวัสดุที่ใช้ทำ Asphaltic Concrete	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๕ รายละเอียดข้อมูลราคา Gabion&Reno	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๖ รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๗ รายละเอียดข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๒	แผ่น
๕.๘ ตารางค่าขนส่ง	จำนวน	๔	แผ่น
๕.๙ ราคาน้ำมัน (๒ ส.ค.๖๔)	จำนวน	๑	แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายวารินทร์ คำศรีใจ	ประธานกรรมการ		
๖.๒ นางดวงแก้ว แสนงาย	กรรมการ		
๖.๓ นายชัชวาล ฉัตรทอง	กรรมการ		

" เอกสาร ก "

แขวงหลวงเชียงใหม่ที่ 3

รายละเอียดราคากลาง

1. งานจ้างเหมาทำการ รทลงงาน 27100 งานอุกเงิน ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม
 ที่ กม.187+995 RT.
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (นำนันติชลหน้าป้อม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคา 30.19 บาท/ลิตร วันที่ 2 ส.ค. 64)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	Earth Embankment	ลบ.ม.	90.00	370.46	33,341.40	1.3589	503.42	503.00	45,270.00
2	R.C. Pipe Culvert Dia. 1.00 m. CLASS 2	ม.	10.00	3,529.18	35,291.80	1.3589	4,795.80	4,795.00	47,950.00
3	Nonwoven Geotextile Weight 200 g./sq.m. (Min)	ตร.ม.	212.00	66.11	14,015.32	1.3589	89.84	89.00	18,868.00
4	Galvanized Gabion (Size 2.00x1.00x1.00 M.)	กล่อง	5.00	1,790.05	8,950.25	1.3589	2,432.50	2,432.00	12,160.00
5	Galvanized Gabion (Size 2.00x1.00x0.50 M.)	กล่อง	11.00	1,269.52	13,964.72	1.3589	1,725.15	1,725.00	18,975.00
6	Rock (Size 10 - 25 CM.) For Gabion	ลบ.ม.	48.00	1,342.74	64,451.52	1.3589	1,824.65	1,824.00	87,552.00
7	Slope Protection For Fill Slope Rip Rap	ลบ.ม.	19.00	2,519.02	47,861.38	1.3589	3,423.10	3,423.00	65,057.00
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					217,876.39				
รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม									
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					217,876.39			รวมค่างานทั้งหมด	295,812.00
								ปรับยอด	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	295,812.00

(ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	0.22	ADT.	ภาวะฝนปกติ	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3589	1.3589	-	1.3589	1.3589

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายวารินทร์ คำศรีใจ) รท.ชท.(ป) เชียงใหม่ที่ 3
 ลงชื่อ กรรมการ (นางดวงแก้ว แสนฉาย) รท.ชท.(ว) เชียงใหม่ที่ 3
 ลงชื่อ กรรมการ (นายชัชวาล ฉัตรทอง) ชท.ชท. เชียงใหม่ที่ 3

เห็นชอบ
 ลงชื่อ (นายจรเมธ จันทร์จร) ผอ.ชท.เชียงใหม่ที่ 3