



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ โทร.(๐๔๕) ๘๑๐๒๙๓ FAX.(๐๔๕)๘๑๐๒๙๔

ที่ -

เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลาง

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

๑

เรียน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคางานจ้างเหมางานซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ชั้นสอง สำนักงานแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานบำรุงปกติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น (รหัสงาน ๒๑๖๖๐) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตามบันทึกราชการรับที่ ๖๓๒๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	กำหนดราคากลาง	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน
๑	งานซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ชั้นสอง สำนักงานแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒	แห่ง	๑.๐๐	๔๗๗,๒๔๘.๘๒	๔๗๗,๒๔๘.๘๒
รวมทั้งสิ้น				๔๗๗,๒๔๘.๘๒	
(เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์)					

๒

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบ

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ)

ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายดาว อินสุวรรณ) รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒ (ว)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายศิวกร ก้อนทอง) ขผ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายสมปราษฐ์ สวนหมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 2 สำนักงานแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัด ศรีสะเกษ

หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

ประมาณราคา แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง		
	1.1 งานรื้อถอน	15,180.86	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม	195,084.84	
	1.3 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ	211,703.04	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล	55,280.08	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	477,248.82	
	ราคากลาง	477,248.82	
สรุป	(...สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์...)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการฯ
(นายดาว อินสุวรรณ) รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2 (ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายศิวกร ก้อนทอง) ชม.ขท.ศรีสะเกษที่ 2

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายสมปราษฎ์ สวนหมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 2 สำนักงานแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัด ศรีสะเกษ
<input type="checkbox"/>	หน่วยงาน	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาแบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 5 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564	

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	365,539.85	1.3056	477,248.82	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
				รวมค่าก่อสร้าง	477,248.82
<input checked="" type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	23.85 ตารางเมตร			
<input checked="" type="checkbox"/>	เฉลี่ยค่าประมาณราคา	20,010 บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการฯ
(นายดาว อินสุวรรธ รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2 (ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายศิวกร ก้อนทอง ชพ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายสมปราชญ์ สอน นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 2 สำนักงานแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/4

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา งานวางแผน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

ประมาณราคาวันที่ 1 กันยายน 2564

ประมาณการโดย นายสมปราษฎ์ สอนหมาก

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน		รวม					11,627.50	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					149,421.60	
3	หมวดงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ		รวม					162,150.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล		รวม					42,340.75	
	รวมทั้งหมด				-		-	365,539.85	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 2 สำนักงานแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

แบบ พร.4 แผ่นที่ 2/4

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา งานวางแผน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

ประมาณราคาวันที่ 1 กันยายน 2564

ประมาณการโดย นายสมปราษฎ์ สอนหมาก

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อสกัดกระเบื้องพื้นเดิม	23.85	ตร.ม.	-	-	50.00	1,192.50	1,192.50	
1.2	งานรื้อผนังก่ออิฐมวลถุครึ่งแผ่นเดิม	2.00	ตร.ม.	-	-	50.00	100.00	100.00	
1.2	งานรื้อกระเบื้องบุผนังเดิม	68.40	ตร.ม.	-	-	35.00	2,394.00	2,394.00	
1.3	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ โถส้วมนั่งราบ	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	
1.4	งานรื้ออ่างล้างหน้าแบบฝักเคาท์เตอร์	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	
1.5	งานรื้อโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	140.00	420.00	420.00	
1.6	งานรื้อประตูสำเร็จรูป	4.00	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00	
1.7	งานรื้อประตูบานไม้ ขนาด 0.70x2.00 ม.	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
1.8	งานรื้อหน้าต่างอะลูมิเนียมบานกระทุ้ง	3.60	ตร.ม.	-	-	150.00	540.00	540.00	
1.9	งานรื้อกระจกเดิม	5.76	ตร.ม.	-	-	50.00	288.00	288.00	
1.10	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	8.00	ชุด	-	-	35.00	280.00	280.00	
1.11	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	1.00	ตร.ม.	-	-	25.00	25.00	25.00	
1.12	งานรื้อเคาท์เตอร์ปูหินแกรนิต	3.36	ตร.ม.	-	-	50.00	168.00	168.00	
1.13	งานสูบบ่อบำบัดเดิม ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 บ่อ	1.00	เหมา	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน				-		11,627.50	11,627.50	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075	9.00	ตร.ม.	165.00	1,485.00	56.00	504.00	1,989.00	
2.2	งานเสาเอ็นทับหลัง คสล.	18.50	ม.	80.00	1,480.00	44.00	814.00	2,294.00	
2.3	งานฉาบผนัง	18.00	ตร.ม.	120.00	2,160.00	82.00	1,476.00	3,636.00	
2.4	งานปูกระเบื้องเซรามิค พื้นห้องน้ำ ชนิดผิวด้าน 12"x12"	23.85	ตร.ม.	315.00	7,512.75	158.00	3,768.30	11,281.05	
2.5	งานปูกระเบื้องเซรามิค ผนัง 12"x18"	91.20	ตร.ม.	315.00	28,728.00	181.00	16,507.20	45,235.20	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 2 สำนักงานแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/4

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา งานวางแผน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

ประมาณราคาวันที่ 1 กันยายน 2564

ประมาณการโดย นายสมปราษฐ์ สวนหมาก

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานฝ้ายป้ซ้มฉาบเรียบ ชนิดทนซ้ช้	23.85	ตร.ม.	301.00	7,178.85	75.00	1,788.75	8,967.60	
2.7	วงกบและประตูUPVC ชนิดทนซ้ช้ ขนาด 70x200 ซม. พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,200.00	16,800.00	380.00	1,520.00	18,320.00	
2.8	วงกบและประตูUPVC ชนิดทนซ้ช้ ขนาด 80x200 ซม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	380.00	760.00	9,760.00	
2.9	หน้าต่างกระจกบานกระห้ง ครอบอลูมิเนียม 60x180 ซม. แบ่ง 3 ช่อง	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	1,500.00	3,000.00	16,000.00	
2.10	ชุดช่องแสงติดตาย กระจกใส 12 มม. ครอบอลูมิเนียม ขนาด 100x240 ซม.	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	
2.11	งานทาสีซีเมนต์สำเร็จรูปสีเทา (ลือฟ้ท)	18.60	ตร.ม.	150.00	2,790.00	100.00	1,860.00	4,650.00	
2.12	งานทาสีน้ำพลาสติก (สีระบุภายหลัง)	23.85	ตร.ม.	40.00	954.00	35.00	834.75	1,788.75	
2.13	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย-หญิง	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	500.00	1,000.00	16,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				114,588.60		34,833.00	149,421.60	
3	หมวดงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ								
3.1	ชักโครกแบบนั่งราบ ชนิดซ้ช้เดี่ยว (ฟ้ล้ซ้แห้ท้งค้) รุ่นประหยัดน้ำ	4.00	ชุด	5,600.00	22,400.00	450.00	1,800.00	24,200.00	
3.2	สายฉีดชำระ พร้อมสต้อปวาล์ว	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
3.3	ที่ใส่กระดาษชำระ ฝ้งผนัง	4.00	ชุด	390.00	1,560.00	120.00	480.00	2,040.00	
3.4	งานปูหินสังเคราะห์เคาท์เตอร์อ่างล้างหน้า คลส.ขนาด 60 ซม.	4.40	ม.	2,600.00	11,440.00	650.00	2,860.00	14,300.00	
3.5	โครง+หน้าบาน ตู้บานเปิดได้อ่างล้างหน้า ผิวเมลามีน ชนิดทนซ้ช้	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00	2,200.00	4,400.00	40,400.00	
3.6	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดฝ้งได้เคาท์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,750.00	15,000.00	450.00	1,800.00	16,800.00	
3.7	ก้อกน้ำอ่างล้างหน้าแบบอัตโนมัติ	4.00	ชุด	3,900.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
3.8	ฝ้กบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	70.00	140.00	2,140.00	
3.9	ตู้อาบน้ำสำเร็จรูปแบบเข้วมุมค้ง กระจกใสนิรภัย ขนาด 90 ซม.	2.00	ชุด	7,980.00	15,960.00	650.00	1,300.00	17,260.00	
3.10	ที่วางสบู่ติดผนัง	2.00	ชุด	350.00	700.00	120.00	240.00	940.00	
3.11	กระจกเงาบานเปลือย ขนาด 60x120 ซม.	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	150.00	600.00	4,600.00	
3.12	โถป้สสวะชาย ชนิดตั้งพื้น พร้อมเซ็นด์เซอร์อัตโนมัติ	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	450.00	900.00	16,900.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ท้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 2 สำนักงานแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/4

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา งานวางแผน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

ประมาณราคาวันที่ 1 กันยายน 2564

ประมาณการโดย นายสมปราษฎ์ สวนหมาก

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.13	ที่กีดสบู์เหลว ติดผนัง	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	70.00	140.00	1,240.00	
3.14	ตะแกรงระบายน้ำพื้น dia. 2"	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	75.00	300.00	1,700.00	
3.15	กระจกเงาบานเปลือย ขนาด 60x180 ซม.	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	350.00	350.00	2,550.00	
	รวมหมวดสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ				146,560.00		15,590.00	162,150.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล								
4.1	โคมไฟดาวไลท์ LED	16.00	ชุด	280.00	4,480.00	115.00	1,840.00	6,320.00	
4.2	โคมไฟติดผนัง	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	115.00	230.00	1,530.00	
4.3	สวิตซ์ไฟฟ้า	6.00	ชุด	110.00	660.00	80.00	480.00	1,140.00	
4.4	พัดลมดูดอากาศเพดาน ขนาด 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,800.00	15,200.00	230.00	920.00	16,120.00	
4.5	งานเดินสายไฟ THW 1.5 Sq.mm.	75.00	เมตร	6.59	494.25	5.00	375.00	869.25	
4.6	งานเดินสายไฟ THW 2.5 Sq.mm.	50.00	เมตร	10.15	507.50	7.00	350.00	857.50	
4.7	งานเดินระบบท่อน้ำโสโครก Pvc 4" ชั้น 8.5	12.00	ม.	187.50	2,250.00	100.00	1,200.00	3,450.00	
4.8	งานเดินระบบท่อน้ำโสโครก Pvc 2" ชั้น 8.5	17.00	ม.	43.25	735.25	40.00	680.00	1,415.25	
4.9	ข้อต่อและอุปกรณ์ข้อต่อ คิด 40% ของค่าท่อ	1.00	เหมา	1,142.00	1,142.00	-	-	1,142.00	
4.10	ท่อน้ำดี Pvc 1" ชั้นคุณภาพ 13.5	12.00	ม.	25.00	300.00	30.00	360.00	660.00	
4.11	ท่อน้ำดี Pvc 3/4" ชั้นคุณภาพ 13.5	12.00	ม.	16.00	192.00	30.00	360.00	552.00	
4.12	ท่อน้ำดี Pvc 1/2" ชั้นคุณภาพ 13.5	15.00	ม.	13.25	198.75	30.00	450.00	648.75	
4.13	ข้อต่อและอุปกรณ์ข้อต่อ คิด 40% ของค่าท่อ	1.00	เหมา	276.00	276.00	-	-	276.00	
4.14	คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2สาย 63A 6 ช่อง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
4.15	ชุดสวิตซ์จัดการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ Motion Sencer	2.00	ชุด	1,650.00	3,300.00	80.00	160.00	3,460.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล				34,535.75		7,805.00	42,340.75	
	รวมทั้งหมด				295,684.35	-	69,855.50	365,539.85	

คำสั่ง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒

ที่ คค ๐๖๐๕๓/๑๓๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการค่านวณราคากลาง

.....

เพื่อให้การจัดจ้างปฏิบัติตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๕๐๖/๖๕๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคางานก่อสร้าง และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นสองสำนักงานแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานบำรุงปกติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น (รหัสงาน ๒๑๖๖๐) ตามบันทึกการรับที่ ๖๓๒๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ (ฝ่ายวิศวกรรม) | ประธานคณะกรรมการฯ |
| ๒. หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ | คณะกรรมการฯ |
| ๓. นายสมปราชญ์ สนวนหมาก นายช่างโยธาชำนาญงาน | คณะกรรมการฯ |

อำนาจหน้าที่

๑. ให้ค่านวณราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค่านวณราคากลางงานก่อสร้าง
๒. นำเสนอราคากลางก่อนวันประกาศตกลงราคา
๓. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ จัดทำคำชี้แจงส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒