1 **ชื่อโครงการ** รหัสงาน 21521 ลักษณะงาน งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง สายทางในความควบคุมของแต่ละหมวดในสังกัด แขวงทางหลวงหนองคาย

/ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** แขวงทางหลวงหนองคาย

2 **วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** **197,190.00** **บาท**

3 **ลักษณะงานโดยสังเขป**

3.1 หมวดทางหลวงหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.0+000 - กม.32+600

3.2 หมวดทางหลวงรัตนวาปี ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.61+525 - กม.96+885

4 **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** **15 ต.ค. 64** **เป็นเงิน** **197,190.00** **บาท**

5 **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 "เอกสาร ก"

5.2 -

5.3 -

5.4 -

6 **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 รอ.ขท.หนองคาย (ว) ประธานกรรมการ

6.2 นายวงศกร เรียนชารี กรรมการ

6.3 นายประภาส ประทุมโต กรรมการ

ราคากลาง

1.งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21521 ลักษณะงาน งานจ้างเหมาตัดหญ้าสอง สายทางในความควบคุมของแต่ละหมวดในสังกัด แขวงทางหลวงหนองคาย

ปริมาณงาน 438,200.00 ตร.ม.

2. รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตาม "เอกสาร ก"

3. ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	หมวดทางหลวงหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.0+000 - กม.32+600	ตร.ม.	216,300.00	0.45	97,335.00
2	หมวดทางหลวงรัตนวาปี ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.61+525 - กม.96+885	ตร.ม.	221,900.00	0.45	99,855.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					197,190.00

4. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 197,190.00 บาท

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปราโมทย์ จันทรวิทุร)
รอ.ขท.หนองคาย (ว.)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวงศกร เรียนชารี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายประภาส ประทุมโต)
พนักงานโยธา

อนุมัติราคากลางตามเสนอ

.....
(นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

"เอกสาร ก"

รายละเอียด

งานประมาณราคา งานตัดหญ้าในเขตทางหลวง

ข้อมูลทั่วไป การคิดราคาเช่าเครื่องจักร โดยคิดจากงานเงินทุนหมุนเวียนเป็นราคา ค่าเช่า/วัน

สำหรับผลงานคิดจากมาตรฐาน งานบำรุงทาง 10 คน/วัน 12,000.00 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน	1. ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องละ		7,196.00	บาท/ปี		200 วัน เฉลี่ยเครื่องละ		47.50	บาท/วัน
	ค่าเช่าเครื่องตัดหญ้า 10 เครื่อง		10	x	47.50		=	475.00	บาท/วัน
	ค่าน้ำมันเบนซิน 3 ลิตร/เครื่อง		10	x	3.00	x 39.16	=	1,174.80	บาท/วัน
	ค่าน้ำมันผสม 5 กระป๋อง/วัน		5	x	45.00		=	225.00	บาท/วัน
	ค่าแรงงานประจำเครื่อง	10	คน ๆ ละ		330.00	บาท/วัน	=	3,300.00	บาท/วัน
	ค่าแรงงานทำความสะอาด	3	คน ๆ ละ		330.00	บาท/วัน	=	990.00	บาท/วัน
			รวม					6,164.80	บาท/วัน
	2. ค่าเช่ารถปิคอัพดีเซล	154,993.00	บาท/ปี		260	วัน	=	596.13	บาท/วัน
	ค่าพนักงานขับรถ	1	คน	ค่าแรงวันละ		390 บาท	=	390.00	บาท/วัน
	ค่าน้ำมันดีเซล	15	ลิตร/วัน	15 x	29.49	บาท/ลิตร	=	442.35	บาท/วัน
			รวม					1,428.48	บาท/วัน
	รวมค่างานต้นทุน		1+2				=	7,593.28	บาท/วัน
ผลงาน	คนงาน	13 คน ทำงานได้พื้นที่		15,600.00	ตร.ม./วัน	เฉลี่ยค่างาน	=	0.480	บาท/ตร.ม.
		คิดให้					=	0.45	บาท/ตร.ม.

ราคาน้ำมัน ดีเซล 29.49 บาท/ลิตร

เบนซิล 39.16 บาท/ลิตร

หมายเหตุ ประเมินราคา ณ วันที่ 15 ต.ค. 64

"เอกสาร ก"

แขวงทางหลวงหนองคาย

ายละเอียดประมาณราคา

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21521 ลักษณะงาน งานตัดหญ้าสองข้างทาง สายทางในความควบคุมของแต่หมวด ในสังกัดแขวงทางหลวงหนองคาย

ปริมาณงาน 438,200 ตร.ม. (น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัดหนองคาย ราคา 29.49 บาท/ลิตร วันที่ 15 ต.ค.64)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		ค่างาน	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน	ต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	หมวดทางหลวงหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.0+000 - กม.32+600	ตร.ม.	216,300.00	0.480	103,824	0.480	0.45	97,335.00
2	หมวดทางหลวงรัตนวาปี ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.61+525 - กม.96+885	ตร.ม.	221,900.00	0.480	106,512	0.480	0.45	99,855.00
			รวมราคางานต้นทุนทั้งหมด		210,336		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	197,190.00