บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑ ฝ่ายวิศวกรรม งานวางแผน โทร.๐๔๒-๑๑๓-๓๖๙

ที่ สทล.๗ ขท.อุดรธานีที่ ๑ งานวางแผน ๑๑ / ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง คำนวณราคากลาง

เรียน ผอ.ขท. อุดรธานีที่ ๑

ตามบันทึก ที่ สทล.๗ ขท.อุดรธานีที่ ๑.๓.๑/ ๕๒๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้าร่องกลางและสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ๐๖๐๑ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น.-

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง ขอเสนอรายละเอียดการคำนวณราคากลาง งานตัดหญ้าและถางป่า ในทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี กม. ๔๐๘ + ๐๐๐- กม.๔๔๙ +๖๐๐ รวมปริมาณงานทั้งหมด ๒๒๒,๐๐๐ ตร.ม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔	ราคาน้ำมันดีเซล	๒๘.๘๕	บาท/ลิตร
	ราคาน้ำมันแก๊สโซโฮ ๙๕	๓๒.๕๑	บาท/ลิตร

คิดจากคนงาน ๘ คน ทำงานได้ ๘,๐๐๐ ตร.ม./วัน

- ค่าเช่ารถ รวมพนักงานขับรถ	=	๑.๐๐ คัน. @	๗๑๒.๙๕ บาท	=	๗๑๒.๙๕	บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)	=	๒๐.๐๐ ลิตร. @	๒๘.๘๕ บาท	=	๕๗๗.๐๐	บาท
- ค่าเช่าเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย	=	๘.๐๐ เครื่อง.@	๒๔.๐๙ บาท	=	๑๙๒.๗๒	บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซโฮ ๙๕)	=	๑๖.๐๐ ลิตร. @	๓๒.๕๑ บาท	=	๕๒๐.๑๖	บาท
- ค่าแรงงาน	=	๘.๐๐ คน. @	๓๐๐.๐๐ บาท	=	๒,๔๐๐.๐๐	บาท
			รวมค่าใช้จ่ายต้นทุน	=	๔,๔๐๒.๘๓	บาท
Factor F งานทาง (ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕.๐๐ % ; เงินล่วงหน้าจ่าย๑๕%;เงินประกันผลงานหัก ๐%)				=	๑.๓๕๘๐	
			ค่าใช้จ่ายรวม	=	๕,๙๗๙.๐๔	บาท
รวมค่างานต้นทุน งานตัดหญ้าและถางป่า	=	๕,๙๗๙.๐๔ / ๘,๐๐๐.๐๐		=	๐.๗๔๗	บาท/ตร.ม.
			คิดให้	=	**๐.๔๕**	**บาท/ตร.ม.**

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้ **๐.๔๕** **บาท/ตร.ม.**

(สี่สิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงนาม ..... ประธานกรรมการฯ
(นายสามารถ ศรีมุงคุณ)
รอ.ขท.อุดรธานีที่ ๑ (ว)

ลงนาม ..... กรรมการฯ
(นายจักรกริช แก้วแสงอ่อน)
ชอ.ขท.อุดรธานีที่ ๑

ลงนาม ..... กรรมการฯ
(ว่าที่ ร.ต.บุญปาน เคนคำภา)
ชผ.ขท.อุดรธานีที่ ๑

- คณะกรรมการจัดทำราคากลาง
- รอ.ขท.(บ.)
- หพ.ขท.

เห็นควรจัดซื้อราคารวมไม่เกิน **๐.๔๕** บาท/ตร.ม.
(สี่สิบห้าสตางค์) โดยกำหนดราคากลาง ตามราคากลางที่กำหนด
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายเอนก สุวรรณภูเต)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน