


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงจันทบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๗๑๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน พังงอน -
เขาแหลม ระหว่าง กม.๘๕+๐๗๕ - กม.๘๘+๒๙๒ ปริมาณงาน ๑,๔๓๔.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๙๘,๗๑๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ตามรายละเอียดแนบ
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายสวัสดิ์ เทียมมีเขาวี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายปฏิบัติการ) ประธานกรรมการ ฯ
- ๗.๒ นางพนมพร ศรีชุมพล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม) กรรมการ ฯ
- ๗.๓ นายสรวุฒิ วงศ์ประทุม หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงจันทบุรี กรรมการ ฯ



(นายคมกฤต ตีจิงวิภาต)

ผู้อำนวยการศูนย์นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาการแทน

ผอ.ขท.จันทบุรี

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทาง

ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอน พังงอน - เขาแหลม

ระหว่าง กม. 88+075- กม.88+292 (เป็นช่วงๆ)

ปริมาณงาน 1,434.00 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	COLD MILLING 5 CM. DEEP	1,434.00	SQ.M.	18.80	26,959.20
2	TACK COAT	1,434.00	SQ.M.	18.00	25,812.00
3	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	172.00	TON.	2,577.70	443,364.40
4	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	2,574.40	2,574.40
รวมทั้งสิ้น 4 รายการ					498,710.00
เป็นเงิน สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน					
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงจันทบุรี ที่ คค 06085 /พ.2 / 298 / 2563 ลว.25 ธันวาคม 2563					
ลงชื่อ..... (นายสวัสดิ์ เทียมมีเขาว์) รอ.ชท. จันทบุรี(ป) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	ลงชื่อ..... (นางพนมพร ศรีชุมพล) รอ.ชท. จันทบุรี (ว) กรรมการ	ลงชื่อ..... (นายสุรชาติ วงศ์ประทุม) ชผ.ชท.จันทบุรี กรรมการ			

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายคมกฤต ตีจั้งวิภาค)

ผอ.ชท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) รักษาาราชการแทน

ผอ.ชท.จันทบุรี

" เอกสาร ก "

แขวงทางหลวงจันทบุรี

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำকার งานปรับปรุงผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอน พังงอน - เขาแหลม
ระหว่าง กม. 88+075- กม.88+292 (เป็นช่วงๆ)
ปริมาณงาน 1,434.00 ตร.ม. (น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด จันทบุรี ราคา 24.62 บาท)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	COLD MILLING 5 CM. DEEP	SQ.M.	1,434.00	13.67	19,602.78	1.3795	18.80	18.80	26,959.20
2	TACK COAT	SQ.M.	1,434.00	13.06	18,728.04	1.3795	18.00	18.00	25,812.00
3	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON.	172.00	1,868.63	321,404.36	1.3795	2,577.70	2,577.70	443,364.40
4	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	1,866.24	1,866.24	1.3795	2,574.40	2,574.40	2,574.40
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	361,601.42		รวมค่างานทั้งหมด	498,710.00
								ปรับยอดคลด	0.00
(ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 %)								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	498,710.00
ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5.00	0.36	ADT.	Factor F ผนตคชุก 1	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง		
FACTOR F งานทาง	1.3795	1.3795	1.3795	-	1.3795	-	1.3795		

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(นายสรวิทย์ วงศ์ประทุม)
ชน.ชน.จันทบุรี