

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...แขวงทางหลวงน่านที่ ๑.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๓๑๖,๖๗๓.๒๘..... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่๒..พฤศจิกายน..๒๕๖๔.....
เป็นเงิน๓๑๖,๖๗๓.๒๘..... บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ ราคาประเมินงานจ้างเหมาตีเส้น THERMOPLASTIC PAINT (WHITE & YELLOW), osb,
Rubber strip ปิงงบประมาณ.๒๕๖๕.....
- ๕.๒
- ๕.๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ .นายกิตกาน อินย์ญญะ.....รอ.ขท.(ว).....ประธานกรรมการ.....
- ๖.๒ .นายภูวดล คำแฮ.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ.....
- ๖.๓ .นายปฏิภาณ ผ่องศรี.....นายช่างโยธาปฏิบัติการ.....กรรมการ.....

ราคาประเมิน งานจ้างเหมาสีตีเส้น THERMOPLASTIC PAINT (WHITE & YELLOW) , osb , Rubber strip ปิงประมาณ 2565

แขวงทางหลวงน่านที่ 1

สำนักงานทางหลวงที่ 2

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอนห้วยแก๊ด - สะพานพญาวัต

กม.325+900 - กม.326+800 LT ปริมาณงาน 448.20 ตร.ม.

กม.331+450 - กม.332+150 LT ปริมาณงาน 327.96 ตร.ม.

ราคาประเมิน ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

ราคาน้ำมัน หน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.น่าน 30.38 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาที่กำหนด	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE & YELLOW), osb , Rubber strip	ตร.ม.	776.16	408.00	316,673.28	

เป็นเงินทั้งสิ้น 316,673.28

(สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบบแปดสตางค์)

หมายเหตุ ขออนุมัติจ้างเหมา สทล.2 ขท.น่านที่ 1/02/487 ลว. 18 ตุลาคม 2564

เรียน ผอ.ขท.น่านที่ 1

คณะกรรมการฯได้คิดคำนวณราคาประมาณการตามข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้ต่อไป

ลงนาม



ประธานกรรมการฯ

(นายกิตกาน อินย์ญะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม



กรรมการฯ

(นายภูวดล คำแฮ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงนาม



กรรมการฯ

(นายปฏิภาณ ผ่องศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงนาม



(นายสุมิตร อนุวัฒน์)

ผอ.ขท. รักษาการแทน ผอ.ขท.น่านที่ 1

รายละเอียดประเมินราคา สี Thermoplastic

THERMOPLASTIC PAINT (WHITE & YELLOW)

ค่าสี	6.00	กก./ตร.ม.	@	40.00	=	240.00	บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.40	กก./ตร.ม.	@	60.00	=	24.00	บาท / ตร.ม.
ค่า Primer (กาวรองพื้น)	1.00	ตร.ม.	@	24.00	=	24.00	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาฯ)					=	13.00	บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา,Factor การสะท้อนแสง,การสะท้อนแสง (3 ครั้ง / สัญญา)					=	-	บาท / ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน					=	301.00	บาท / ตร.ม.
Factor F	1.3580	=	301.00	x	1.3580	=	408.76 บาท / ตร.ม.
						ราคาที่กำหนด	= 408.00 บาท / ตร.ม.