

" เอบีบี ๑ "

รายละเอียดรายการกลาง

แบบฟอร์มหน้าหน้า 2

1. รายการแยกย่อย
 รหัสงาน - กิจกรรมที่ใช้บุคลากรช่วยปฏิบัติงานประมาณ ๓ ๓ 2365 ในทางหลวงหมายเลข 1252 ตอนสายกม 0200 ตอน ไมคอนเกรท - ช่างฉาบ
 ระยะเวลา ๓๒*๐๐๐ - ๓๒*๐๐๐ (เป็นตาราง)
 ปริมาณงาน 4,539 คน.ม

วันที่คำนวณขึ้น วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.
 ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		จำนวนคน		FACTOR	จำนวนที่คำนวณได้		จำนวนที่คำนวณได้	เป็นเงิน	
		หน่วย	จำนวน	จำนวนคน	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน			
1	งาน EARTH EXCAVATION	คน.ม.	4,539,000	ค่าเฉลี่ย	46.07	1.3607	209,111.73	62.68	284,504.52	62.00	281,418.00
							รวมค่างานที่คำนวณได้		284,504.52	รวมค่างานที่คำนวณได้	281,418.00
									ปรับลด		0.00
									รวมปรับลดที่รับ		281,418.00

(ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เงินค่ามัดจำ 0 % เงินประกันงาน 0 %)	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวมรวม (รวมรวม)	ไม่ได้รับ	5.00	0.21	ADT.	การประเมินค่า	FACTOR F รวมรวม
FACTOR F รวมรวม	1.3607	1.3607	1.3607		1.3607	1.3607

ค่า F รวมค่าจ้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ.....
 (นายวิชาญ วัฒนารัตน)
 ผอ.ช่างสำรวจที่ 2 (ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายวิชาญ วัฒนารัตน)
 ผอ.ช่างสำรวจที่ 2

กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายประเสริฐ อธิ์ถาวรกุล)
 ผอ.ช่างสำรวจที่ 2

ประธาน

๐ 1 พ.ย. 2564

๒๔๔-๑-๒๓๖๔

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมแก้ไขปัญหาระงั่งตัวประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รหัสกรม - กิจกรรมแก้ไขปัญหาระงั่งตัวประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการรวมแผนเลข 1252 ศสนทว.คณ 0200 ตอน แผนชบ.ทพร. - ช่างถนน

ระหว่าง กม. 32+000 - กม.38+000 (เป็นแห่งๆ)

มีบันทึกเลขหน้าเริ่ม ป.คท. จังหวัด ลำปาง ราคา 30.24 บาท/ลิตร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

1 งาน EARTH EXCAVATION

ค่าดำเนินการ + ค่าเช่ารถ (จุดคิด)			=	21.47	บาท/ลบ.ม.		
ค่าดำเนินการ + ค่าเช่ารถ (คิด)			=	8.28	บาท/ลบ.ม.		
ค่าขนส่ง ระยะ	<u>1</u>	กม.	=	11.40	บาท/ลบ.ม.		
รวม			=	19.68	บาท/ลบ.ม.		
ส่วนขยายตัว	<u>19.68</u>	x	<u>1.25</u>	(คิดรวมค่า 1.25 , เงินต้น 1.60 , เงินแจ้ง 1.70)			
			=	24.60	บาท/ลบ.ม.		
				ค่างานคืนทุนรวม	=	46.07	บาท/ลบ.ม.
หมายเหตุ							
ส่วนขยายตัวของทราย			=	1.15			
ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย			=	1.25			