ราคากลางงานจ้างเหมา (งบบำรุงปกติ 2565)

งานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ที่ กม.56+125 - กม.57+125

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.อุดรธานี 29.85 บาท/ลิตร เวลาทำการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ต้นทุน		ค่า Factor F	ค่างานต่อหน่วย	สรุปค่างานที่กำหนด	
				Unit Cost	ราคารวม			Unit Cost	ราคารวม
1	งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.20 มม. ติดแผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ ชนิด Very High Intensity Grade (แบบที่ 9) สำหรับพื้น,ตัวอักษร ,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (ขาว,ส้ม,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว,แดง) ชนิดมีเฟรม	**5.76**	ตร.ม.	5,533.72	31,874.22	1.3589	7,519.77	**7,450.00**	42,912.00
2	งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.20 มม. ติดแผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ ชนิด Very High Intensity Grade (แบบที่ 9) สำหรับสะท้อนแสงสีต่างๆ (ขาว,ส้ม,น้ำเงิน,เหลือง,เขียว,แดง) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายต่างๆสีทึบแสง ชนิดมีเฟรม	**11.52**	ตร.ม.	4,299.72	49,532.77	1.3589	5,842.89	**5,750.00**	66,240.00
3	เสาเหล็กกล่องขนาด ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 3.20 มม.	**36.00**	ม.	374.11	13,467.83	1.3589	508.37	**508.00**	18,288.00
4	สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. เสาไฟสัญญาณแบบสูง MAST ARM. กิ่งเดี่ยวไฟกระพริบ ใช้ชนิด Solar Cell ขนาดดวงโคม 300 มม. ดวงโคมชนิดหลอด LED ความเข้มส่องสว่างสูง	**2.00**	ต้น	66,652.00	133,304.00	1.3589	90,573.40	**90,500.00**	181,000.00
5	แผ่นป้ายจราจรอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.00 มม. ขนาด 0.90 x 2.40 ม. แผ่นสติกเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ Very high Intensity Grade (แบบที่ 9) พื้นสีต่างๆสะท้อนแสง ตัวอักษรสีดำ(ทึบแสง) ชนิดมีเฟรม	**4.32**	ตร.ม.	4,835.90	20,891.09	1.3589	6,571.51	**6,490.00**	28,036.80
6	เป้าสะท้อนแสง ขนาด 10 x 15 ซม.	**115.00**	อัน	115.00	13,225.00	1.3589	156.27	**150.00**	17,250.00
	รวมทั้งสิ้น				**262,294.91**				**353,726.80**
								ปรับลด	-
								รวมทั้งสิ้น	353,726.80

ต้นทุน <5 F= 1.3589

คณะกรรมการฯเห็นควรกำหนดราคา 353,726.80 บาท

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการฯ
(นายศุภชัย จันทร์ธง)
รอ.ขท.(ว) อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

ลงชื่อ .....กรรมการฯ
(นายสมเกียรติ นาคเกตุ)
ขผ.ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. .....กรรมการฯ
(ประดลเดช ปินตามี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติราคากลางตามที่เสนอ

.....

(นายมงคล แสนวงษา)
ผอ.ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)