

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน : งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวง (บำรุงปกติปี 2565)

รายการประเภทก่อสร้าง : งานรหัส 21423 บำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ (ไฟกระพริบ , ป้ายจราจร , ป้ายสะท้อนแสง , แมริริเตอร์หัวเกาะ)

สถานที่ก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 4028 ตอนความถุน 40280100 ตอน ห้วยเขลางค์ - กระบี่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+575

ประเภทงานโดย : งานวางแผ่น ไฟจราจรรวม แนวทางหลวงอุโมงค์

เลขที่ 18

เดือน

พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลาง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรโวลตาจรีฟลักซ์ชนิดวง โคมคู่ สีเหลือง พร้อมเสา ๑.4"	ชุด	3	40,000.00	120,000.00	55,108.00	165,324.00	55,000.00	165,000.00	กำหนดระยะเวลา 30 วัน
2	งานติดตั้งหมวกกันน็อก Reflective Flexible Guide Post ขนาด ๑8 ซม. สูง 0.80 ม. ติดแบบ 4 แถบ	อัน	76	1,320.00	100,320.00	1,818.56	138,210.86	1,800.00	136,800.00	
3	งานแมริริเตอร์ หัวเกาะ แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 91 x 91 x 91 ซม. - ป้ายไฟกระพริบ 4 ดวง	ชุด	1	21,100.00	21,100.00	29,069.47	29,069.47	29,000.00	29,000.00	
4	งานแมริริเตอร์ หัวเกาะ แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 91 x 61 x 91 ซม. - ป้ายไฟกระพริบ 3 ดวง	ชุด	2	16,000.00	32,000.00	22,043.20	44,086.40	22,000.00	44,000.00	
5	งานติดตั้งป้ายสะท้อนแสง สีเหลือง ขนาด ๑5 CM. 1 ด้าน	ตัว	156	160.00	24,960.00	220.43	34,387.39	220.00	34,320.00	
6	งานติดตั้งป้ายจราจรข้างทางแผ่นสะท้อนแสง Diamond Grade (แบบที่ 9) ไม่มีพร้อม									
6.1	ป้ายให้ทาง (บ.2) ขนาด Δ 0.90 ม.(ไม่มีพร้อม) พร้อมเสา 3"x3"x3.0 ม.	ชุด	3	2,610.00	7,830.00	3,595.80	10,787.39	3,550.00	10,650.00	
6.2	ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า (ด.21) ขนาด 0.75x0.75 ม.(ไม่มีพร้อม) พร้อมเสา 3"x3"x3.0 ม.	ชุด	1	3,100.00	3,100.00	4,270.87	4,270.87	4,200.00	4,200.00	
6.3	ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า (ด.48) ขนาด 0.75x0.75 ม.(ไม่มีพร้อม) พร้อมเสา 3"x3"x3.0 ม.	ชุด	2	3,100.00	6,200.00	4,270.87	8,541.74	4,200.00	8,400.00	
6.4	ป้ายให้รถช้า (บ.40) ขนาด ๑.45 ม.(ไม่มีพร้อม) ใช้สารร่วมกับไฟกระพริบ	ชุด	3	1,900.00	5,700.00	2,617.63	7,852.89	2,600.00	7,800.00	
6.5	ป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง (ด.72) ขนาด 0.45x0.75 ม.(ไม่มีพร้อม) ใช้สารร่วมกับไฟกระพริบ	ชุด	3	2,000.00	6,000.00	2,755.40	8,266.20	2,700.00	8,100.00	
6.6	ป้ายเตือนข้างหน้าทางแคบ (ด.50) ขนาด 0.75x0.75 ม.(ไม่มีพร้อม) พร้อมเสา 3"x3"x3.0 ม.	ชุด	2	3,100.00	6,200.00	4,270.87	8,541.74	4,200.00	8,400.00	
6.7	ป้ายเตือนจุดกลับรถ (ด.50) ขนาด 0.45x0.75 ม.(ไม่มีพร้อม) พร้อมเสา 3"x3"x3.0 ม.	ชุด	2	3,100.00	6,200.00	4,270.87	8,541.74	4,200.00	8,400.00	
6.8	ป้ายจุดกลับรถ (บ.11) ขนาด 0.45x0.75 ม.(ไม่มีพร้อม) พร้อมเสา 3"x3"x3.0 ม.	ชุด	2	2,520.00	5,040.00	3,471.80	6,943.61	3,400.00	6,800.00	
6.9	ป้ายห้ามกลับรถ (บ.6) ขนาด ๑.075 ม.(ไม่มีพร้อม) พร้อมเสา 3"x3"x3.0 ม.	ชุด	2	3,100.00	6,200.00	4,270.87	8,541.74	4,200.00	8,400.00	
6.10	ป้ายให้รถช้า (บ.40) ขนาด ๑.45 ม.(ไม่มีพร้อม) พร้อมเสา 3"x3"x3.0 ม.	ชุด	2	3,100.00	6,200.00	4,270.87	8,541.74	4,200.00	8,400.00	
รวม - 6 - รายการ				รวมต้นทุน	355,950.00	รวมทั้งสิ้น	487,636.92	รวมทั้งสิ้น	484,470.00	

จ้างหัดลูกลี ใช้ Factor F ส่วนชุก 1 ราคาน้ำมัน 30.18 บาท/ลิตร
 Factor F = 1.3777
 เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 %
 Factor F = 1.3777
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
 Factor F = 1.3777

มีเงิน คง. พ.ท. อุทิศ

คณะกรรมการกำกับทางครุฑกลาง ไฟกระพริบ , ป้ายจราจร , ป้ายสะท้อนแสง , หมวกกันน็อก และแมริริเตอร์ หัวเกาะ แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงหมายเลข 4028 ตอนความถุน 40280100 ตอน ห้วยเขลางค์ - กระบี่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+575

กำหนดราคาเงิน 484,470.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการราคากลาง (นายพิชญ์ ทรชนะ) นายช่างโยธาอาวุโส
 (นายศรีศักดิ์ หักการ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ (นายชมนคร เตือนวงค์) ผอ.พ. อุทิศ

(ลงชื่อ) กรรมการ (นายณัฐชัย ชุ่มกิจ) นายช่างโยธาปฏิบัติการ