แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...แขวงทางหลวงน่านที่ ๑.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๑๓๑,๔๐๐.๔๘..... บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .....๔..พฤศจิกายน..๒๕๖๔.....
เป็นเงิน .....๑๓๑,๔๐๐.๔๘..... บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ .....
๕.๒ .....
๕.๓ .....

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ .นายกิตกาน อินยัญญะ.....รอ.ขท.(ว).....ประธานกรรมการ.....
๖.๒ .นายภูวดล คำแฮ.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ.....
๖.๓ .นายปฏิภาณ ผ่องศรี.....นายช่างโยธาปฏิบัติการ.....กรรมการ.....

ราคาประเมิน งานจ้างเหมาสีตีเส้น THERMOPLASTIC PAINT (WHITE & YELLOW) ปีงบประมาณ 2565

แขวงทางหลวงน่านที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2

หมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอนดอนมูล - หลักลาย

28+648 - กม.38+758 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 322.06 ตร.ม.

ราคาประเมิน ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ราคาน้ำมัน หน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.น่าน 28.93 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาที่กำหนด	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE & YELLOW)	ตร.ม.	322.06	408.00	131,400.48	

เป็นเงินทั้งสิ้น 131,400.48

(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทสี่สิบแปดสตางค์)

<u>หมายเหตุ</u> ขออนุมัติจ้างเหมา สทล.2 ขท.น่านที่ 1/03/436 ลว. 21 ตุลาคม 2564

เรียน ผอ.ขท.น่านที่ 1

คณะกรรมการฯได้คิดคำนวณราคาประมาณการตามข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้ต่อไป

ลงนาม _____ ประธานกรรมการฯ

(นายกิตกาน อินยัญญะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม _____ กรรมการฯ

(นายภูวดล คำแฮ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงนาม _____ กรรมการฯ

(นายปฏิภาณ ผ่องศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงนาม _____

(นายสุมิตร อนุนิวัฒน์)

ผอ.ขท. รักษาราชการแทน ผอ.ขท.น่านที่ 1

รายละเอียดประเมินราคา สี Thermoplastic

THERMOPLASTIC PAINT (WHITE & YELLOW)

ค่าสี		6.00	กก./ตร.ม.	@	40.00	=	240.00	บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว		0.40	กก./ตร.ม.	@	60.00	=	24.00	บาท / ตร.ม.
ค่า Primer (กาวรองพื้น)		1.00	ตร.ม.	@	24.00	=	24.00	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาฯ)						=	13.00	บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา,Factor การสะท้อนแสง,การสะท้อนแสง (3 ครั้ง / สัญญา)						=	-	บาท / ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน						=	301.00	บาท / ตร.ม.
Factor F	1.3580	=	301.00	x	1.3580	=	408.76	บาท / ตร.ม.
					ราคาที่กำหนด	=	408.00	บาท / ตร.ม.