

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒  
 รับผิดชอบ  
 วันที่ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔  
 เวลา ๑๕:๓๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน		
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	300,000.00	บาท	
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกกรวด - นครราชสีมา ตอน 9 ระหว่าง กม.143+770 - กม.143+975 และ ระหว่าง กม.144+542 - กม.145+000 ผลผลิต 1.00 แห่ง ปริมาณงาน 789.00 ตารางเมตร		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	30 พฤศจิกายน 2564	เป็นเงิน	299,820.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแนบ จำนวน 1 แผ่น		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1. นายวรรณพงษ์ คล่องแคล่ว		ประธานกรรมการ	
ร.อ.ชท.(ว) นครราชสีมาที่ 2			
2. นายปิยะพงษ์ ปลั่งพุดชา		กรรมการ	
ชผ.ชท.นครราชสีมาที่ 2			
3. นายวีรพงษ์ แก้วสุข		กรรมการ	
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน			

เรียน คณะกรรมการราคากลาง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ( ร.อ.ชท.(บ) )  
 ทพ.ชท.นครราชสีมาที่ 2  
 - เพื่อทราบ  
 - อนุมัติดำเนินการตามระเบียบต่อไป  
 ในวงเงิน 299,820.00 บาท



นายชิตพล เหล่าอิน

รักษาราชการแทน ผอ.ชท.นครราชสีมาที่ 2

## ราคากลางงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โศกกรวด - นครราชสีมา ตอน 9

ระหว่าง กม.143+770 - กม.143+975 และ ระหว่าง กม.144+542 - กม.145+000

งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 300,000.00 บาท

เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเสนอราคา ดังนี้

1	THERMOPLASTIC PAINT ( WHITE )						
	ปริมาณ	524.00 SQ.M.	ราคาหน่วยละ	380.00 บาท	เป็นเงิน	199,120.00 บาท	
2	THERMOPLASTIC PAINT ( YELLOW )						
	ปริมาณ	265.00 SQ.M.	ราคาหน่วยละ	380.00 บาท	เป็นเงิน	100,700.00 บาท	
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	299,820.00 บาท	

( สอนสแกนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน )

ลงนาม

( นายวรรณพงษ์ คล่องแคล่ว )

ประธานกรรมการ

รอ.ขท.(ว) นครราชสีมาที่ 2

ลงนาม

( นายปิยะพงษ์ ปล้องพุดชา )

กรรมการ

ชผ.ขท.นครราชสีมาที่ 2

ลงนาม

( นายวีรพงษ์ แก้วสุข )

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 2 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ ตามข้อ 1-2

รวมเป็นเงิน

299,820.00

บาท

ลงนาม

( นายชิตพล เหล่าอัน )

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

ราคากลาง

1. งานจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกกรวด - นครราชสีมา ตอน 9

ระหว่าง กม.143+770 - กม.143+975 และ ระหว่าง กม.144+542 - กม.145+000

ผลิต 1.00 แห่ง ( ปริมาณงาน 789.00 ตารางเมตร )

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

300,000.00 บาท

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา

ตามเอกสาร "ก"

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ที่	ลักษณะงาน	ปริมาณงาน		ราคา / หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1	THERMOPLASTIC PAINT ( WHITE )	524.00	SQ.M.	380.00	199,120.00
2	THERMOPLASTIC PAINT ( YELLOW )	265.00	SQ.M.	380.00	100,700.00
ราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน					299,820.00

"เอกสาร ก"

รายละเอียดราคากลาง

1. งานจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 9

ระหว่าง กม.143+770 - กม.143+975 และ ระหว่าง กม.144+542 - กม.145+000

ผลลิต 1.00 แห่ง ( ปริมาณงาน 789.00 ตารางเมตร )

ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

แขวงทางหลวงนครราชสีมา 2

ที่	ลักษณะงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคา / หน่วย x Factor	คิดได้ (บาท)	ยอดเงิน (บาท)
1	THERMOPLASTIC PAINT ( WHITE )	524.00	SQ.M.	364.20	190,840.80	1.3589	494.91	380.00	199,120.00
2	THERMOPLASTIC PAINT ( YELLOW )	265.00	SQ.M.	364.20	96,513.00	1.3589	494.91	380.00	100,700.00
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					287,353.80	Factor F งานทาง = 1.3589			299,820.00

## รายละเอียดราคาประเมินค่างานต้นทุน

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกกรวด - นครราชสีมา ตอน 9

ระหว่าง กม.143+770 - กม.143+975 และ ระหว่าง กม.144+542 - กม.145+000

ราคาน้ำมันดีเซล ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา) 28.51 บาท / ลิตร

ราคาน้ำมันดีเซลที่คำนวณราคาต้นทุน 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

1,2	THERMOPLASTIC PAINT ( WHITE & YELLOW )						
สี THERMOPLASTIC	6.00	กก. @	48.00	บาท	=	288.00	บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.40	กก. @	68.00	บาท	=	27.20	บาท / ตร.ม.
ค่า PRIMER ( กาวรองพื้น )	1.00	ตร.ม. @	27.00	บาท	=	27.00	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ ( ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา )					=	22.00	บาท / ตร.ม.
ผิวคอนกรีต 21 บาท/ตร.ม. ผิวแอสฟัลต์ 22 บาท/ตร.ม. กรณีผิวใหม่ คิดให้ 13 บาท/ตร.ม.							
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>					<b>=</b>	<b>364.20</b>	<b>บาท / ตร.ม.</b>

## BACKUP งานสีดีเส้น THERMOPLASTIC PAINT

1. งานสี THERMOPLASTIC ระดับ 1 ( สีเหลืองและสีขาว ) ; ใช้วัสดุ	6.0	กก. / ตร.ม.			
ค่าสี THERMOPLASTIC ระดับ 1 ( สีเหลือง - ขาว ) ใช้วัสดุ	6.0	กก. / ตร.ม.			
- ค่าวัสดุ	48,000.00	บาท / ตัน	=	48.00	บาท / กก.
- ค่าขน - ถ่าย	100.00	บาท / ตัน	=	0.10	บาท / กก.
			<b>รวม</b>	=	<b>48.10</b>
					บาท / กก.
- ค่างานต้นทุนสี THERMOPLASTIC ระดับ 1 ( สีเหลือง - สีขาว )	$= 6.0 \times 48.10$		=	288.60	บาท / กก.
			<b>คิดให้</b>	=	<b>288.00</b>
					บาท / กก.
2. ค่าลูกแก้ว ; ใช้วัสดุ	0.40	กก. / ตร.ม.			
- ค่าวัสดุ	68.00	บาท / กก.	=	68.00	บาท / กก.
- ค่าขน - ถ่าย	100.00	บาท / ตัน	=	0.10	บาท / กก.
			<b>รวม</b>	=	<b>68.10</b>
					บาท / กก.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	$= 0.40 \times 68.10$		=	27.24	บาท / กก.
			<b>คิดให้</b>	=	<b>27.20</b>
					บาท / กก.
3. ค่า PRIMER ( กาวรองพื้น ) ; ใช้วัสดุ	0.20	กก. / ตร.ม.			
- ค่าวัสดุ PRIMER ( กาวรองพื้น )			=	126.00	บาท / กก.
- ค่าขน - ถ่าย	100.00	บาท / ตัน	=	0.10	บาท / กก.
			<b>รวม</b>	=	<b>126.10</b>
					บาท / กก.
- ค่างานต้นทุน PRIMER ( กาวรองพื้น )	$= (((126.10+0.10)+10) \times 0.20)$		=	27.22	บาท / กก.
			<b>คิดให้</b>	=	<b>27.00</b>
					บาท / กก.

## ราคาขายปลีกภูมิภาค

### ค้นหาราคาน้ำมัน

นครราชสีมา

▼ Q ค้นหา

### ราคาขายปลีกภูมิภาค 30 พ.ย. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel	Diesel B7	ดีเซล Diesel	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91	E20	E85	NGV
เมืองนครราชสีมา	34.13	28.51	28.36	28.26	38.13	30.72	30.45	29.21	23.56	15.59
ครบุรี	34.24	28.62	28.47	28.37	38.24	30.83	30.56	29.32	23.67	15.59
เสิงสาง	34.27	28.65	28.50	28.40	38.27	30.86	30.59	29.35	23.70	15.59
คง	34.26	28.64	28.49	28.39	38.26	30.85	30.58	29.34	23.69	15.59
บ้านเหลื่อม	34.30	28.68	28.53	28.43	38.30	30.89	30.62	29.38	23.73	15.59
จักราช	34.17	28.55	28.40	28.30	38.17	30.76	30.49	29.25	23.60	15.59
โชคชัย	34.16	28.54	28.39	28.29	38.16	30.75	30.48	29.24	23.59	15.59
คำนูนทอง	34.15	28.53	28.38	28.28	38.15	30.74	30.47	29.23	23.58	15.59
โนนไทย	34.17	28.55	28.40	28.30	38.17	30.76	30.49	29.25	23.60	15.59
โนนสูง	34.17	28.55	28.40	28.30	38.17	30.76	30.49	29.25	23.60	15.59
ขามสะแกแสง	34.18	28.56	28.41	28.31	38.18	30.77	30.50	29.26	23.61	15.59
บัวใหญ่	34.25	28.63	28.48	28.38	38.25	30.84	30.57	29.33	23.68	15.59
ประทาย	34.28	28.66	28.51	28.41	38.28	30.87	30.60	29.36	23.71	15.59
บึงกรวย	34.18	28.56	28.41	28.31	38.18	30.77	30.50	29.26	23.61	15.59
พิมาย	34.17	28.55	28.40	28.30	38.17	30.76	30.49	29.25	23.60	15.59
ห้วยแถลง	34.24	28.62	28.47	28.37	38.24	30.83	30.56	29.32	23.67	15.59
ชุมพวง	34.27	28.65	28.50	28.40	38.27	30.86	30.59	29.35	23.70	15.59
สูงเนิน	34.13	28.51	28.36	28.26	38.13	30.72	30.45	29.21	23.56	15.59
ขามทะเลสอ	34.14	28.52	28.37	28.27	38.14	30.73	30.46	29.22	23.57	15.59
สีคิ้ว	34.13	28.51	28.36	28.26	38.13	30.72	30.45	29.21	23.56	15.59
ปากช่อง	34.08	28.46	28.31	28.21	38.08	30.67	30.40	29.16	23.51	15.59
หนองบุญมาก	34.26	28.64	28.49	28.39	38.26	30.85	30.58	29.34	23.69	15.59
แก่งสนามนาง	34.28	28.66	28.51	28.41	38.28	30.87	30.60	29.36	23.71	15.59
โนนแดง	34.18	28.56	28.41	28.31	38.18	30.77	30.50	29.26	23.61	15.59
วังน้ำเขียว	34.16	28.54	28.39	28.29	38.16	30.75	30.48	29.24	23.59	15.59
เฉลิมพระเกียรติ	34.17	28.55	28.40	28.30	38.17	30.76	30.49	29.25	23.60	15.59
เทพารักษ์	34.15	28.53	28.38	28.28	38.15	30.74	30.47	29.23	23.58	15.59
บัวลาย	34.25	28.63	28.48	28.38	38.25	30.84	30.57	29.33	23.68	15.59
พระทองคำ	34.17	28.55	28.40	28.30	38.17	30.76	30.49	29.25	23.60	15.59
เมืองยาง	34.27	28.65	28.50	28.40	38.27	30.86	30.59	29.35	23.70	15.59
ลำทะเมนชัย	34.27	28.65	28.50	28.40	38.27	30.86	30.59	29.35	23.70	15.59
สีดา	34.25	28.63	28.48	28.38	38.25	30.84	30.57	29.33	23.68	15.59