



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	500,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน ป้อทอง - มอจะบก ระหว่าง กม.88+500 - กม.100+600 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	30 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 499,369.68 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวง ตามแนบ จำนวน 1 ชุด
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
1. นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว ร.อ.ขท.(ว)นครราชสีมาที่ 2	ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ปล้องพุดซา ขผ.ขท.นครราชสีมาที่ 2	กรรมการ
3. นายศิริพงษ์ เลิศล้ำภักดิ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

เรียน คณะกรรมการราคากลาง , หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ร.อ.ขท.(บ)) ,
พ.ท.ขท.นครราชสีมาที่ 2
- เพื่อทราบ
- อนุมัติดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ในวงเงิน 499,369.68 บาท

(นายชิตพล เหล่าอัน)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 2

ราคากลางงานเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก
ระหว่าง กม.88+500 - กม.100+600

งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 500,000.00 บาท

เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเสนอราคา ดังนี้

1	SIGN PLATE WITH FRAME แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9)					
	ปริมาณ	46 SQ.M.	ราคาหน่วยละ	6,568.07 บาท	เป็นเงิน	302,131.09 บาท
2	SIGN POST STEEL □ 4" x 4" x 3.2 MM.			0		
	ปริมาณ	408 M.	ราคาหน่วยละ	479.37 บาท	เป็นเงิน	195,581.15 บาท
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>497,712.24 บาท</u>

(สีสันเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ลงนาม


(นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว)

ประธานกรรมการ

รอ.ขท.(ว)นครราชสีมาที่ 2

ลงนาม


(นายปิยะพงษ์ ป็องพุดชา)

กรรมการ

ชม.ขท.นครราชสีมาที่ 2

ลงนาม


(นายศิริพงษ์ เลิศล้ำภักดี)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 2 เห็นชอบตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอตามข้อ 1

รวมเป็นเงิน 497,712.24 บาท


.....
(นายจิตพล เหล่าอัน)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

"เอกสาร ก"

รายละเอียดราคาวัสดุ

1. งานจ้างเหมาทำการ ก่อกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียม

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควนคูม 0202 ตอน บ่อทอง - มอละบก ระหว่าง กม.88+500 - กม.100+600

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

ราคามัมนัดเขต 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2

สรุปค่างาน

ที่	ลักษณะงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคา / หน่วย x Factor	คิดให้ (บาท)	ยอดเงิน (บาท)
1	SIGN PLATE WITH FRAME แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแน่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9)	46.26	SQ.M.	4,833.37	223,591.72	1.3589	6,568.07	6,568.00	303,835.68
2	SIGN POST STEEL □ 4" x 4" x 3.2 MM.	408.00	M.	352.76	143,926.08	1.3589	479.37	479.25	195,534.00
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					367,517.80		Factor F งานทาง = 1.3589		499,369.68
							ปรับยอด		630.32
							วงเงินงบประมาณ		500,000.00

รายละเอียดราคาประเมิน

รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ระหว่าง กม.88+500 - กม.100+600

รายการที่	1	SIGN PLATE WITH FRAME แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. คัดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) ชนิดมีเฟรม พื้นสีต่างๆสะท้อนแสง, ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทุบแสง)
-----------	---	--

ย


1	ค่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม	10.36	กก.ๆ ละ	49.45	บาท	=	512.30	บาท	
2	ค่าหนังสือหลังป้าย	1.00	ตร.ม.ๆ ละ	74.00	บาท	=	74.00	บาท	
3	ค่า FRAME □ 50 x 25 x 1.6 มม. (w = 1.80 kg/m.) รวมทาสี	4.85	กก.ๆ ละ	34.53	บาท	=	167.47	บาท	
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (VERY HIGH INTENSITY GRADE)	1.00	ตร.ม.ๆ ละ	3,633.00	บาท	=	3,633.00	บาท	
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทุบแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4)	0.40	ตร.ม.ๆ ละ	499.00	บาท	=	199.60	บาท	
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวง (ด้านหลัง)	1.00	ตร.ม.ๆ ละ	20.00	บาท	=	20.00	บาท	
7	ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี (เหล็ย)	4.00	ชุดๆ ละ	35.00	บาท	=	140.00	บาท	
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	1.00	ตร.ม.ๆ ละ	87.00	บาท	=	87.00	บาท	
ค่างานต้นทุน (วัสดุ + ค่าแรง)							=	4,833.37	บาท

รายละเอียดราคาประเมิน

รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ระหว่าง กม.88+500 - กม.100+600

รายการที่	2 SIGN POST STEEL □ 4" x 4" x 3.2 MM.						
	(คิดเทียบจากความยาว 3.00 ม.)						
1	ค่าชุดหลุมฝังเสา	1.00	ตัน	40.00	บาท	=	40.00 บาท
2	ค่าคอนกรีตหยาบ 1: 3 : 5	0.10	ลบ.ม.	1,650.00	บาท	=	165.00 บาท
3	ค่าเหล็กเสา □ 4" x 4" x 3.00 ม. x 3.2 มม.	28.00	กก.	21.25	บาท	=	595.00 บาท
4	ค่าทาสีกันสนิม 1 ชั้น และค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น	2.44	ตร.ม.	62.00	บาท	=	151.28 บาท
5	ค่าขนส่งเสาเหล็ก	1.00	ตัน	7.00	บาท	=	7.00 บาท
6	ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก	1.00	ตัน	100.00	บาท	=	100.00 บาท
				ค่างานต้นทุน (วัสดุ + ค่าแรง)		=	1,058.28 บาท
				เฉลี่ยค่างานต้นทุน	1,058.28 /3	=	352.76 บาท

ชุดที่ 1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขนาด	ปริมาณงาน	ความยาวเสา	
				ม.	ตร.ม.	ม.	(รวม) ม.
1	500 เมตร. จุดกลับรถ โปรตรระมัดระวัง	12	ป้าย	1.8*0.6	12.96	12.00	144.00
2	 ลดความเร็ว REDUCE SPEED	7	ป้าย	0.75*0.75 0.40*0.60	5.62	6.00	42.00
3	 พ.๒๓๓	7	ป้าย	0.75*0.75	3.94	6.00	42.00
4	อ.ประทาย → PRATHAI	11	ป้าย	2.1*0.75	17.33	12.00	132.00
5		8	ป้าย	0.75*0.75 0.40*0.60	6.42	6.00	48.00

รวมเป็น
หน้าป้าย
เสา

45
46.26
408.00

ป้าย
ตร.ม.
ม

ราคาขายปลีกภูมิภาค

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครราชสีมา

ค้นหา

ราคาขายปลีกภูมิภาค 30 พ.ย. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

* ราคาน้ำมันรวมภาษีบางท้องถิ่น (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel B5	Diesel B7	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91	E20	E85	NGV	
เมืองนครราชสีมา	34.13	28.51	28.36	28.26	38.13	30.72	30.45	29.21	23.56	15.59
ครบุรี	34.24	28.62	28.47	28.37	38.24	30.83	30.56	29.32	23.67	15.59
เสิงสาง	34.27	28.65	28.50	28.40	38.27	30.86	30.59	29.35	23.70	15.59
คง	34.26	28.64	28.49	28.39	38.26	30.85	30.58	29.34	23.69	15.59
บ้านเหลื่อม	34.30	28.68	28.53	28.43	38.30	30.89	30.62	29.38	23.73	15.59
จักราช	34.17	28.55	28.40	28.30	38.17	30.76	30.49	29.25	23.60	15.59
โชคชัย	34.16	28.54	28.39	28.29	38.16	30.75	30.48	29.24	23.59	15.59
ด่านขุนทด	34.15	28.53	28.38	28.28	38.15	30.74	30.47	29.23	23.58	15.59
โนนไทย	34.17	28.55	28.40	28.30	38.17	30.76	30.49	29.25	23.60	15.59
โนนสูง	34.17	28.55	28.40	28.30	38.17	30.76	30.49	29.25	23.60	15.59
ขามสะแกแสง	34.18	28.56	28.41	28.31	38.18	30.77	30.50	29.26	23.61	15.59
บัวใหญ่	34.25	28.63	28.48	28.38	38.25	30.84	30.57	29.33	23.68	15.59
ประทาย	34.28	28.66	28.51	28.41	38.28	30.87	30.60	29.36	23.71	15.59
ปักธงชัย	34.18	28.56	28.41	28.31	38.18	30.77	30.50	29.26	23.61	15.59
พิมาย	34.17	28.55	28.40	28.30	38.17	30.76	30.49	29.25	23.60	15.59
ห้วยแถลง	34.24	28.62	28.47	28.37	38.24	30.83	30.56	29.32	23.67	15.59
ชุมพวง	34.27	28.65	28.50	28.40	38.27	30.86	30.59	29.35	23.70	15.59
สูงเนิน	34.13	28.51	28.36	28.26	38.13	30.72	30.45	29.21	23.56	15.59
ขามทะเลสอ	34.14	28.52	28.37	28.27	38.14	30.73	30.46	29.22	23.57	15.59
สีคิ้ว	34.13	28.51	28.36	28.26	38.13	30.72	30.45	29.21	23.56	15.59
ปากช่อง	34.08	28.46	28.31	28.21	38.08	30.67	30.40	29.16	23.51	15.59
หนองนูนาก	34.26	28.64	28.49	28.39	38.26	30.85	30.58	29.34	23.69	15.59
แก่งสนามนาง	34.28	28.66	28.51	28.41	38.28	30.87	30.60	29.36	23.71	15.59
โนนแดง	34.18	28.56	28.41	28.31	38.18	30.77	30.50	29.26	23.61	15.59
วังน้ำเขียว	34.16	28.54	28.39	28.29	38.16	30.75	30.48	29.24	23.59	15.59
เฉลิมพระเกียรติ	34.17	28.55	28.40	28.30	38.17	30.76	30.49	29.25	23.60	15.59
เทพารักษ์	34.15	28.53	28.38	28.28	38.15	30.74	30.47	29.23	23.58	15.59
บัวลาย	34.25	28.63	28.48	28.38	38.25	30.84	30.57	29.33	23.68	15.59
พระทองคำ	34.17	28.55	28.40	28.30	38.17	30.76	30.49	29.25	23.60	15.59
เมืองยาง	34.27	28.65	28.50	28.40	38.27	30.86	30.59	29.35	23.70	15.59
ลำทะเมนชัย	34.27	28.65	28.50	28.40	38.27	30.86	30.59	29.35	23.70	15.59
สีดา	34.25	28.63	28.48	28.38	38.25	30.84	30.57	29.33	23.68	15.59