

1 ชื่อโครงการ

รหัสงาน 21521 ลักษณะงาน งานตัดหญ้าสองข้างทาง

สายทางในความควบคุมของแต่ละหมวดในสังกัด

แขวงทางหลวงหนองคาย

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงหนองคาย

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

494,010.00 บาท

3 ลักษณะงานโดยสังเขป

3.1 หมวดทางหลวงหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.486+306 - กม.501+006

3.2 หมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ ระหว่าง กม.3+544 - กม.26+900

3.3 หมวดทางหลวงสังคม ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.85+000 - กม.112+000

3.4 หมวดทางหลวงโพธิ์สัย ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพธิ์สัย - โนนด้อย ระหว่าง กม.0+500 - กม.37+763

3.5 หมวดทางหลวงรัตนวาปี ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0200 ตอน โซ่พิสัย - ปากคาค ระหว่าง กม.33+500 - กม.67+577

3.6 หมวดทางหลวงรัตนวาปี ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนด้อย - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.37+793 - กม.47+935

4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

24 ส.ค. 64

เป็นเงิน

494,010.00

บาท

5 บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 "เอกสาร ก"

5.2 -

5.3 -

5.4 -

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 รอ.ขท.หนองคาย (ป)

ประธานกรรมการ

6.2 นายวงศกร เรียนขารี

กรรมการ

6.3 นายประภาส ประทุมโต

กรรมการ

ราคากลาง

แขวงทางหลวงหนองคาย

1.งานจ้างเหมาทำกร รัดสะพาน 21521 ลักษณะงาน งานตัดหญ้าสองข้างทาง สายทางในความควบคุมของแต่ละหมวดในสังกัด

แขวงทางหลวงหนองคาย

ปริมาณงาน 1,097,800.00 ตร.ม.

2. รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา

ตาม "เอกสาร ก"

3. ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	หมวดทางหลวงหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพ ที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.486+306 - กม.501+006	ตร.ม.	221,100.00	0.45	99,495.00
2	หมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ ระหว่าง กม.3+544 - กม.26+900	ตร.ม.	220,500.00	0.45	99,225.00
3	หมวดทางหลวงสังคม ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงคา ระหว่าง กม.85+000 - กม.112+000	ตร.ม.	213,000.00	0.45	95,850.00
4	หมวดทางหลวงโพนพิสัย ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนด้อย ระหว่าง กม.0+500 - กม.37+763	ตร.ม.	222,000.00	0.45	99,900.00
5	หมวดทางหลวงรัตนวาปี ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0200 ตอน โซพิสัย - ปากคาด ระหว่าง กม.33+500 - กม.67+577	ตร.ม.	185,925.00	0.45	83,666.25
6	หมวดทางหลวงรัตนวาปี ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนด้อย - โซพิสัย ระหว่าง กม.37+793 - กม.47+935	ตร.ม.	35,275.00	0.45	15,873.75
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					494,010.00

4. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

494,010.00

บาท

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายธีระศักดิ์ วันนาพ้อ)  
รอ.ขท.หนองคาย (ป.)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวงศ์กร เรียนขารี)  
ขม.ขท.หนองคาย

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายประภาส ประทุมโต)  
พนักงานโยธา

อนุมัติราคากลางตามเสนอ

(นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย



"เอกสาร ก"

รายละเอียด

งานประมาณราคา งานตัดหญ้าในเขตทางหลวง

**ข้อมูลทั่วไป** การคิดราคาเช่าเครื่องจักร โดยคิดจากงานเงินทอนหมุนเวียนเป็นราคา ค่าเช่า/วัน

สำหรับผลงานคิดจากมาตรฐาน งานบำรุงทาง

10 คน/วัน

12,000.00 ตร.ม.

<b>ค่างานต้นทุน</b>	1. ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องละ	7,196.00	บาท/ปี	200 วัน	เฉลี่ยเครื่องละ	47.50 บาท/วัน
	ค่าเช่าเครื่องตัดหญ้า 10 เครื่อง	10 x	47.50		=	475.00 บาท/วัน
	ค่าน้ำมันเบนซิน 3 ลิตร/เครื่อง	10 x	3.00 x 38.56		=	1,156.80 บาท/วัน
	ค่าน้ำมันผสม 5 กระป๋อง/วัน	5 x	45.00		=	225.00 บาท/วัน
	ค่าแรงงานประจำเครื่อง	10 คน ๆ ละ	330.00 บาท/วัน		=	3,300.00 บาท/วัน
	ค่าแรงงานทำความสะอาด	3 คน ๆ ละ	330.00 บาท/วัน		=	990.00 บาท/วัน
	<b>รวม</b>					<b>6,146.80 บาท/วัน</b>

2. ค่าเช่ารถปิคอัพดีเซล	154,993.00	บาท/ปี	260 วัน	=	596.13 บาท/วัน
ค่าพนักงานขับรถ	1 คน	ค่าแรงวันละ	390 บาท	=	390.00 บาท/วัน
ค่าน้ำมันดีเซล	15 ลิตร/วัน	15 x 28.84	บาท/ลิตร	=	432.60 บาท/วัน
<b>รวม</b>					<b>1,418.73 บาท/วัน</b>

รวมค่างานต้นทุน 1+2 = 7,565.53 บาท/วัน

**ผลงาน** คนงาน 13 คน ทำงานได้พื้นที่ 15,600.00 ตร.ม./วัน เฉลี่ยค่างาน = 0.480 บาท/ตร.ม.  
คิดให้ = 0.45 บาท/ตร.ม.

**ราคาน้ำมัน** ดีเซล 28.84 บาท/ลิตร  
เบนซิล 38.56 บาท/ลิตร

**หมายเหตุ** ประเมินราคา ณ วันที่ 14 ธ.ค. 64

"เอกสาร ก"

แขวงหลวงທອງທອງ

รายละเอียดประมาณราคา

1. งานจ้างขนถ่ายการ รพัสงาน 21521 ลักษณะงาน งานตัดหญ้าสองข้างทาง สายทางในความควบคุมของแต่หมวด ในสังกัดแขวงหลวงທອງທອງ

ปริมาณงาน 1,097,800 ตร.ม. (น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัดหนองคาย ราคา 28.84 บาท/ลิตร วันที่ (14 ธ.ค. 64)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		ค่างาน		ค่างานที่กำกับให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน	ต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	หมวดทางหลวงหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม. 486+306 - กม.501+006	ตร.ม.	221,100.00	0.480	106,128	0.480	0.45	99,495.00	
2	หมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท้องบัว - ท่าบ่อ ระหว่าง กม.3+544 - กม.26+900	ตร.ม.	220,500.00	0.480	105,840	0.480	0.45	99,225.00	
3	หมวดทางหลวงสิ่งคม ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ้วยเชียงดา ระหว่าง กม.85+000 - กม.112+000	ตร.ม.	213,000.00	0.480	102,240	0.480	0.45	95,850.00	
4	หมวดทางหลวงโพนพิสัย ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย - โนมตอง ระหว่าง กม.0+500 - กม.37+763	ตร.ม.	222,000.00	0.480	106,560	0.480	0.45	99,900.00	
5	หมวดทางหลวงรัตนวาปี ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0200 ตอน โขพิสัย - ปากคาด ระหว่าง กม.33+500 - กม.67+577	ตร.ม.	185,925.00	0.480	89,244	0.480	0.45	83,666.25	
6	หมวดทางหลวงรัตนวาปี ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนมตอง - โขพิสัย ระหว่าง กม.37+793 - กม.47+935	ตร.ม.	35,275.00	0.480	16,932	0.480	0.45	15,873.75	
			<b>รวมราคางานต้นทุนทั้งหมด</b>		<b>526,944</b>		<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>494,010.00</b>	