




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
ที่ _____ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
เรื่อง ราคาากลางตามแผนรายประมาณการ งานจ้างเหมา ประจำปี 2565
เรียน ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางตามแผนรายประมาณการ งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3008 ตอนควบคุม 0100 ตอน พยุหะคีรี - เนินมะกอก ระหว่าง กม.0+610 - กม.4+254 และทางหลวงหมายเลข 3327 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินมะกอก - นิคมเขาบ่อแก้ว ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+000 ปริมาณงาน 92.200 ตร.ม. วงเงินราคากลาง 477,594.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ 499,000.00 บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ฯ
(นางชนิดดา จุลพันธ์) รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1 (ว)

อนุมัติ

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ
(นายสมมาตร หนูโพธิ์) ขพ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1


(นายรุ่งโรจน์ สติธย์)
รส.ทล.11.2

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1
17 ธ.ค. 2564

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ
(นายเข้มทิศ เฟื่องขุ่ม) ขอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1

ราคาประเมินค่าจ้างรวม

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 3008 ตอนควบคุม 0100 ตอน พยุหะคีรี - นิคมะกอก

ระหว่าง กม.0+610 - กม.4+254

ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมะกอก - นิคมเขาบ่อแก้ว


ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+000

รายการ ที่	งาน	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลาง	
		หน่วย	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	ป้ายจราจรข้างทาง ชนิด High Intensity โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ (มีเฟรม) กรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. (คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.) สำหรับพื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีตัด (ทับแสง)	ตร.ม.	97.200	2,597.30	252,457.56	3,529.47	343,064.48	3,520.00	342,144.00
2	งานเสาเหล็กกล่อง ขนาด 4" x 4" (คิดเทียบกับความยาว 6.00 เมตร)	ม.	258.000	386.73	99,776.34	525.53	135,586.74	525.00	135,450.00
รวมค่างาน					352,233.90		478,651.22		477,594.00

ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

Factor F สำหรับ MLR 5% , VAT 7% , เงินจ่ายล่วงหน้า 15% , และเงินประกันผลงาน 10%

ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)	5	352,233.90
Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3589	1.3589
ADT.	Factor F ฝนตกชุก	Factor F
0.000	0.00	1.3589

ลงชื่อ 

ประธานกรรมการ

(นางชนัดดา จุลพันธ์) รอง.ขท.นคสรสรคที่ 1 (ว)



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมภาร หนูโพธิ์) ชม.ขท.นคสรสรคที่ 1

ลงชื่อ 

.....กรรมการ ฯ

(นายเข้มทิศ เพื่องุ่ม) ขอ.ขท.นคสรสรคที่ 1

ราคากลางหรือราคาประเมิน

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 3008 ตอนควบคุม 0100 ตอน พยุหะคีรี - เนินมะกอก

ระหว่าง กม.0+610 - กม.4+254

ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินมะกอก - นิคมเขาบ่อแก้ว

ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+000

1. ป้ายจราจรข้างทาง ชนิด High Intensity โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ (มีเฟรม) กรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. (คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.) สำหรับพื้นที่ต่างๆ สะท้อนแสง,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	(ชนิดมีเฟรม) (บาท/ตร.ม.)
1	ค่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	กก.	10.36	40.00	414.40
2	ค่าพื้นที่หลังป้าย	ตร.ม.	1.00	75.00	75.00
3	ค่า Frame □ - 50x25x1.6 มม.(W = 1.80 kg/m.) รวมทาสี	กก.	4.85	34.00	164.90
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (High Intensity)	ตร.ม.	1.00	1,600.00	1,600.00
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง)	ตร.ม.	0.40	240.00	96.00
	คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4				
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	ตร.ม.	1.00	20.00	20.00
7	ค่า Bolt & Nut ชุบสังกะสี M-16 (เฉลี่ย)	ชุด	4	35.00	140.00
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1.00	87.00	87.00
ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)					2,597.30

2. งานเสาเหล็กกล่อง ขนาด 4" x 4" (คิดเทียบกับความยาว 6.00 เมตร)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าชุดหลุมฝังเสา	ตัน	1.00	15.00	15.00	
2	ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:6	ลบ.ม.	0.03	1,400.00	42.00	
3	ค่าเสาเหล็กกล่อง ขนาด 4"x4"x6.00 ม. x 3.2 มม. (W = 9.52 kg/m.)	กก.	62.83	33.00	2,073.39	
4	ค่าทาสีน้ำมันเคลือบ 2 ชั้น	ตร.ม.	1.80	50.00	90.00	
5	ค่าติดตั้งเสาเหล็ก	ตัน	1.00	100.00	100.00	
	ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)				2,320.39	
เฉลี่ยค่างานต้นทุน			2,320.39	/ 6	386.73	บาท/ม.