



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ โทร ๐ - ๔๕๖๑ - ๑๕๓๕ โทรสาร ๐ - ๔๕๖๑ - ๓๓๕๔

ที่ สทล.๙ ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ / ม / ๑๑๐๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลาง

๑.เรียน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑

ตามคำสั่งแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ที่ คค.๐๖๔๔/ท.๑/ ๒๕๘ / ๒๕๕๔ สว. ๑๕ ๕.ค.๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง นั้น

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคางานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หัวช้าง - สะเคา ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๕+๖๘๐ - กม.๑๙+๓๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระยะเวลาทำการ ๖๐ วัน ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn (บาท)	กำหนดราคากลาง ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
๑	ป้ายสำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ส้ม, ขาว) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีคำทับแสง (ชนิดมีเฟรม)	SQ.M.	๔๗.๕๒๐	๕,๕๗๙.๖๘	๒๖๕,๑๔๖.๓๔	๑.๓๕๘๙	๗,๕๘๒.๒๒	๗๕๖๓	๓๕๙,๓๕๓.๗๖
๒	เสาป้ายจราจรเหล็กกลางขนาด ๔" x ๔"	M.	๙๒.๔๐๐	๓๒๓.๒๕	๒๙,๘๖๘.๕๖	๑.๓๕๘๙	๔๓๙.๒๖	๔๓๙	๔๐,๕๖๓.๖๐
				ต้นทุนงานทาง	๒๙๕,๐๑๔.๘๕				๓๙๙,๙๑๗.๓๖
				ต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม					
				ต้นทุนรวม	๒๙๕,๐๑๔.๘๕				

๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= ๒๙๕,๐๑๔.๘๕

๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

๓ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

๔ ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง

= ๑.๓๕๘๙

๕ ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

วงเงินราคากลาง ๓๙๙,๙๑๗.๓๖ บาท. (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

(นายวิชาญ พันธุ์เจริญ)
ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑

ลงนาม

(นายไพรัตน์ นวลประสพ)

ประธานกรรมการฯ
รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ (ว)

ลงนาม

(นายทวิศักดิ์ ประมวล)

กรรมการฯ
รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ (ป)

ลงนาม

(นายสมบัติ วัฒน)

กรรมการฯ
รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑



สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง
รายละเอียดราคาประเมิน

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565

งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง - สะเดา ตอน 4

ระหว่าง กม.15+680 - กม.19+365

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

ลงนาม

(นายไพรัตน์ นวลประสพ)

ประธานกรรมการฯ

รอ.ชท.ศรีสะเกษที่ 1 (ว)

ลงนาม

(นายทวีศักดิ์ ประมวล)

กรรมการฯ

รอ.ชท.ศรีสะเกษที่ 1 (ป)

ลงนาม

(นายสมบัติ วันโน)

กรรมการฯ

ชผ.ชท.ศรีสะเกษที่ 1

ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภท ชนิด Very High Intensity Grade (แบบที่ 9) โดยวิธีการตัด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์
สำหรับพื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ส้ม, ขาว)
กรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. (คิดเทียบเฉลี่ยพื้นที่ 1.00 ตร.ม.)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
			งาน	ต่อหน่วย	(ชนิดไม่มีเฟรม)	(ชนิดมีเฟรม)		
1	ค่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	กก.	10.36	38.00	393.68	393.68	ปริมาณงาน	
2	ค่าพื้นสีหลังป้าย	ตร.ม	1.00	60.00	60.00	60.00		
3	ค่า Frame ย 50x25x1.6 มม. (W=1.80 kg/m.)รวมทาสี	กก.	4.85	40.00	0	194.00		
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(Very High IntensityGrade)	ตร.ม	1.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง (Very High Intensity Grade) คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4	ตร.ม	0.4	3,380.00	1,352.00	1,352.00		
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	ตร.ม	1.00	20.00	20.00	20.00		
7	ค่า Bolt & Nut ชุบสังกะสี (เฉลี่ย)	ชุด	4.00	35.00	140.00	140.00		
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม	1.00	40.00	40.00	40.00		
คำนวณต้นทุน(วัสดุ + ค่าแรง)						5,385.68	5,579.68	บาท/ตร.ม.

เสาป้ายจราจรเหล็กกลวงขนาด 4" x 4" (คิดเทียบจากความยาว 3.00 ม.)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย		
1	ค่าชุดหลุมฝังเสา	ต้น	1.00	40.00	40.00	
2	ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	ลบ.ม.	0.03	1,857.94	55.74	
3	ค่าไม้แบบ (2)	ตร.ม.	0.70	206.31	144.42	
4	ค่าเสาเหล็ก " 4" x 4" x 3.000 ม. x 2.3 มม.	ม.	3.00	149.00	447.00	
5	ค่าทาสีน้ำมันเคลือบเสา 2 ชั้น	ตร.ม.	2.40	74.00	177.60	สีรองพื้น 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น
6	ค่าขนส่งเสาเหล็ก	ต้น	1.00	5.00	5.00	
7	ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก	ต้น	1.00	100.00	100.00	
คำนวณต้นทุน (วัสดุ + ค่าแรง)					969.76	บาท
เฉลี่ยคำนวณต้นทุน (xxx / 3.000)					323.25	บาท / ม.

รายละเอียด ราคาประเมิน - ราคากลาง

แผนงานงบประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง - สะเดา ตอน 4

ระหว่าง กม.15+680 - กม.19+365

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลาง		งบประมาณ	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	ป้ายสำหรับสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ส้ม, ขาว) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือ เครื่องหมายสีทำกับแอส (ชนิดมีเฟรม)	SQ.M.	47.520	5,579.68	265,146.39	7,582.22	360,307.09	7,563.00	359,393.76	7,580.00	360,201.60
2	เสาป้ายจราจรเหล็กกลางขนาด 4" x 4"	M.	92.400	323.25	29,868.46	439.26	40,587.62	439.00	40,563.60	439.00	40,563.60
ต้นทุนรวม					295,014.85		400,894.72		399,957.36		400,765.20
								ปรับยอด			
								กำหนดราคา	399,957.36	เป็นเงิน	
								วันที่		16 ธันวาคม 2564	

ค่างานต้นทุน (งานทาง) น้อยกว่า 5.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.3589
 ค่างานต้นทุน (งานทาง) น้อยกว่า 5.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.3589
 จะได้ ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 0.2950 ล้านบาท FACTOR F = 1.3589

๑ ผู้ลงนาม
(ที่ปรึกษา/กรรมการ)



กรรมการ	๑ ผู้ลงนาม	ผู้ลงนาม	๓. นายสมชาย
กรรมการ	(๒) ๑ ผู้ลงนาม	ประธาน	๔. นายสมชาย
ประธานกรรมการ	(๓) ๑ ผู้ลงนาม	รองประธาน	๕. นายสมชาย

๖. รายละเอียดของโครงการ
๗. ๑ นายสมชาย

๘. รายละเอียดของโครงการ
๙. ๑ นายสมชาย

๑๐. รายละเอียดของโครงการ
๑๑. ๑ นายสมชาย

๑๒. รายละเอียดของโครงการ
๑๓. ๑ นายสมชาย

๑๔. รายละเอียดของโครงการ
๑๕. ๑ นายสมชาย

๑๖. รายละเอียดของโครงการ
๑๗. ๑ นายสมชาย

๑๘. รายละเอียดของโครงการ
๑๙. ๑ นายสมชาย

๒๐. รายละเอียดของโครงการ
๒๑. ๑ นายสมชาย

ตารางแสดงรายการของโครงการ