



แขวง/สน.ขท. - รหัส : เลขที่ 2 (ด้านซ้าย)

555

โครงการ - รหัส : งานป้ายจราจร (รหัสงาน 31200)

สายทาง - หมายเลข : ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0601 ตอน ด้านตู้ - โคกงาม ตอน 1

สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) กม. - ระยะทางที่ท่า : ระหว่าง กม.301+050 - กม.326+500

เรียน ผอ.ขท.เลขที่ 2 (ด้านซ้าย)

เพื่อโปรดพิจารณาทราบ รายละเอียดราคากลาง กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0601 ตอน ด้านตู้ - โคกงาม ตอน 1 ระหว่าง กม.301+050 - กม.326+500

งบประมาณ	500,000.00	บาท
ราคาประเมิน	497,647.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายวิธาน บุญประกอบ) รอ.ขท.เลขที่ 2 (ด้านซ้าย) (ว)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายยุรพันธ์ รัตนา) ชผ.ขท.

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายณัฐกร ครองชัย) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็น 497,647.00-  
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบลบาทถ้วน)

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....  
(นายอมรเทพ ภักสุธิโกศล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด้านซ้าย)

ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

## รายละเอียดราคาประเมินเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2565

โครงการ งานป้ายจราจร (รหัสงาน 31200)

วงเงิน 497,647.00 บาท

แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)

ทางสาย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0601 ตอน ด่านคู่ - โคกงาม ตอน 1

ระหว่าง กม.301+050 - กม.326+500

ระยะดำเนินการ - กม.

ท้องที่จังหวัดเลย

น้ำมันดีเซลราคา 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงาน 10 %

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANT	U/C CAL	AMOUNT	FACTOR F	U/C XF	U/C USED	AMOUNT	REMARK
1	งาน SING PLATE (ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 7, แบบที่ 8, แบบที่ 10) หรือชนิด VERY HIGH INTENSITY (แบบที่ 9) พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง, ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีคำ(ทึบแสง) มีเฟรม	ตร.ม.	72.00	4,250.00	306,000.00	1.3589	5,775.32	5,775.00	415,800.00	
2	เสาป้ายเหล็กกล่อง 3" x 3"	ม.	280.00	208.34	58,335.20	1.3589	283.11	283.10	79,268.00	
3	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	1,898.27	1,898.27	1.3589	2,579.55	2,579.00	2,579.00	
รวมค่างานต้นทุน					366,233.47			รวมเงิน	497,647.00	

ตรวจราคาประเมินวันที่ 2 ธันวาคม 2564

ปรับยอด	
รวมเงินทั้งสิ้น	497,647.00

ลงนาม ..... รอ.ชท.เลขที่ 2 (ด่านซ้าย) (จ)

(นายวิธาน บุญประกอบ)

ลงนาม ..... ชผ.ชท.

(นายยุรพันธ์ รัตนา)

ลงนาม ..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐกร ครองชัย)

ใช้ F 5 ลบ. = 1.3589