



"เอกสาร ก"

รายละเอียดราคาประมาณการ

รหัสดำเนินงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บึงเต - กอองมหาสวัสดิ์

ระหว่าง กม. 22+000 - กม. 31+872 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นแห่งๆ

ปริมาณงาน 447.44 ตร.ม.

( อนุมัติโดยนายเปี่ยม ปดท.จังหวัดกบม. 3 ตรา 28.44 บาท/ลิตร วันที่ 21-5-64 )

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้างต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ค่าจ้างที่กำกับให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย	เป็นเงิน				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	THERMOPLASTIC PAINT MARKING	SQ.M.	146.00	312.00	45,552.00	1.3777	429.80	386.00	56,356.00	
2	COLD PLASTIC PAINT MARKING	SQ.M.	301.44	959.00	289,080.96	1.3777	1,321.20	1,321.00	398,202.24	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด					334,632.96				454,558.24	
									ปรับยอด	-558.24
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	454,000.00

  

ค่า F สำหรับ MLR	5 %	VAT	7 %	เงินต่อตารางหน้า	15 %	เงินประหยัดลง	10 %
ค่าจ้างต้นทุนงานทาง (ค่าหน่วย)				5.00			
FACTOR F งานทาง				1.3777			

  

หมายเหตุ	ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor	ADT.	Factor F ส่วนทุก 1	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
			1.3777	-	1.3777

*Handwritten signature*

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ร.อ.ชน(ป.) ชนบุรี

*Handwritten signature*

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายณัฐพงศ์ ไชยบุตร)

ช.พ.ชนบุรี

*Handwritten signature*

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายสนธยา ศรีนวล)

ร.อ.ชน(จ.) ชนบุรี

**รายละเอียด BREAK DOWN COST งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง**

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางแค - คลองมหาสวัสดิ์

ระหว่าง กม. 22+000 - กม.31+872 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นแห่งๆ

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กทม. ราคา 28.44 บาท/ลิตร วันที่ 21-ธ.ค.-64

**1 THERMOPLASTIC PAINT MARKING**

- ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)	6.00 กก.	@	42.00	=	252.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว	0.40 กก.	@	60.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (การรองพื้น)	1.00 ตร.ม.	@	24.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	1.00 ตร.ม.	@	12.00	=	12.00 บาท/ตร.ม.
					<b>ค่างานต้นทุน</b>
					<b>312.00 บาท/ตร.ม.</b>

**2 COLD PLASTIC PAINT MARKING**

ค่าทำความสะอาดพื้นผิวเดิม				=	10.00 บาท / ตร.ม.
ค่าเ้ายรองพื้น Primer				=	40.00 บาท / ตร.ม.
ค่าวัสดุเคลือบผิว PMMA	ใช้ 2 กก. / ตร.ม. @	190.00 บาท/กก.		=	380.00 บาท / ตร.ม.
ค่าวัสดุทำให้แข็งตัว (Hardener)	ใช้ 0.4 กก. / ตร.ม. @	400.00 บาท/กก.		=	160.00 บาท / ตร.ม.
ค่าวัสดุลูกแก้วสะท้อนแสง	ใช้ 2.5 กก. / ตร.ม. @	60.00 บาท/กก.		=	150.00 บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการคิด 30% ของค่าวัสดุ				=	219.00 บาท / ตร.ม.
					<b>ค่างานต้นทุน</b>
					<b>959.00 บาท / ตร.ม.</b>

หมายเหตุ: วันดำเนินการกำหนดให้ 60 วัน

ลงชื่อ



(นายสุชาติ ฑูลทรัพย์)

กรรมการ

ร.ช.ท.(ป.) ธนบุรี

ลงชื่อ



(นายณรงค์พงษ์ โภคาบุตร)

กรรมการ

ร.ช.ท.ธนบุรี

ลงชื่อ



(นายสนธิยา ศิริกุล)

ประธานกรรมการ

ร.ช.ท.(จ.) ธนบุรี