

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
งานบำรุงรักษา รวากันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้น อุปกรณ์ดูดซับแรง
กระแทก และรวากันอันตรายประเภทอื่นๆ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร499,826.00.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างเหมาทาสีน้ำปูน
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นเงิน 499,826.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
งานบำรุงรักษา รวากันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้น อุปกรณ์ดูดซับแรง
กระแทก และรวากันอันตรายประเภทอื่นๆ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพัฒนา โกพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)
 - 7.2 นายพิพัฒน์ ละอองศรี กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป)
 - 7.3 นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท.



แขวง - รหัส : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 337
โครงการ - รหัส : งานบำรุงรักษา รวากันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แฉ่งกัน 21422
อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ
สายทาง - หมายเลข : นาโคก - แพรกหนามแดง 35
กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.67+000 - กม.73+745 ด้านขาทาง 6.920

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 499,826.00 บาท

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพัฒนา โภพล) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) ชผ.ขท.

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 499,826.00 บาท

ลงชื่อ 
(นายปียวัฒน์ ไทรงาม)
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕

รายการคำนวณปริมาณงาน

รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แฝงกัน อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ

ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก-แพรทนามแดง

ระหว่าง กม. 67+000 - กม. 73+745 Lt.,Rt.

ระยะทางดำเนินการเฉลี่ย 6.920 ม.

ผิวจราจรระหว่าง กม.67+000 - กม.73+745

ผิวทางกว้าง 3.50 ม. จำนวน 6 ช่อง กว้างรวม 21.00 ม.

ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 4.00 ม. จำนวน 1.00 ช่อง ไหล่ทางด้านขวากว้าง 1.50 ม. จำนวน 1.00 ช่อง กว้างรวม 5.50 ม.

ผิวจราจรกว้างรวม 26.50 ม.

ลำดับ	รายการ	รายการคำนวณ	ปริมาณ	หน่วย
6.20.(1.1)	CEMENT MIXED BINDER POLYMERS	กม. 67+000 - กม. 73+745	ระยะทาง = 6,745.00	M.
	PAINTING บน Concrete Barrier	จุดกัลป์รถ กม. 69+086	= 238.00	M.
	ความสูงแบรีเออร์ 1 M.	จุดกัลป์รถ กม.73+000	= 485.00	M.
	หักพื้นที่จุดกัลป์รถ 2 จุด	ระยะทางรวม	= 6,022.00	M.
			พื้นที่ = 6,022.00	SQ.M.

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

6.20 CEMENT MIXED BINDER POLYMERS PAINTING

คิดจากพื้นที่ 80.00 ตร.ม. (งานจ้างเหมา)

ค่าวัสดุ

ค่าน้ำยาเคมี (สารโพลีเมอร์) 1 ถัง	=	24.000	กก.	@	100.00 บาท	=	2,400.00	บาท
-----------------------------------	---	--------	-----	---	------------	---	----------	-----

(อัตราส่วนผสม 12 กก. ทาเคลือบทับหน้า 12 กก.)

ค่าปูนซีเมนต์ขาว	=	8.00	กก.	@	8.51	=	68.08	บาท
------------------	---	------	-----	---	------	---	-------	-----

รวมราคาวัสดุ	=	2,468.08	บาท
--------------	---	----------	-----

ค่าวัสดุต่อตารางเมตร	=	30.85	บาท/ตร.ม.
----------------------	---	-------	-----------

ค่าทำความสะอาดผิวเดิม	=	1.00	ตร.ม.	@	10.00 บาท	=	10.00	บาท
-----------------------	---	------	-------	---	-----------	---	-------	-----

ค่าแรงทาสี 2 ครั้ง	=	1.00	ตร.ม.	@	20.67 บาท	=	20.67	บาท
--------------------	---	------	-------	---	-----------	---	-------	-----

ค่างานต้นทุน รวม	=	61.52	บาท
------------------	---	-------	-----