



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสกนนครที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกนนคร) โทร.๐๔๒-๗๑๑๐๕๙

ที่ ผ/๖๕/ ๑๐

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.สกนนครที่ ๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัส ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน กุฉินารายณ์ - นาคู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๓๙๗ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑,๒๕๔ ตร.ม.) เงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขอเสนอราคากลางเพื่อพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบเอกสารราคากลางมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายสนธิยา พลเยี่ยม)
รอ.ขท. สกนนครที่ ๑ (ว)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง , หัวหน้าเจ้าหน้าที่ , หพ.ขท.

-เห็นชอบ

-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายประสิทธิ์ สาขา)
ผอ.ขท.สกนนครที่ ๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง		
	ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุม 0101 ตอน กุฉินารายณ์ - นาคู		
	ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+397		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกนครที่ 1		
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		500,000.00	บาท
3 ลักษณะงาน	โดยสังเขป ทำการตีเส้นจราจร		
4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	21 ม.ค. 65	เป็นเงิน	499,092.00 บาท
5 บัญชีประมาณการราคากลาง	เอกสาร "ก"		
5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	รายการงานก่อสร้าง		
	1 THERMOPLASTIC YELLOW PAINT		
	2 THERMOPLASTIC WHITE PAINT		
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1 นายสนธยา พลเยี่ยม	รอ.ขท.สกนครที่ 1 (ว)		ประธานกรรมการฯ
6.2 นายรุ่งพิบูลย์ จันใด	ขผ.ขท.สกนครที่ 1		กรรมการฯ
6.3 นายตฤพล พ็อกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการฯ

เรียน ผอ.ขท.สกนครที่ 1

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น

(นายสนธยา พลเยี่ยม)

รอ.ขท.สกนครที่ 1 (ว)

- อนุมัติตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายประสิทธิ์ สาขา)

ผอ.ขท.สกนครที่ 1

ราคากลาง

แขวงทางหลวงสกนครที่ 1

- 1. จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31100 ลักษณะงาน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุม 0101 ตอน กุฉินารายณ์ - นาคู
ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+397
ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,254 ตร.ม.)
- 2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 500,000.00 บาท
- 3. รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"
- 4. ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	394.00	398.00	156,812.00
2	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	860.00	398.00	342,280.00
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน				499,092.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 499,092.00 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายรุ่งพิบูลย์ จันใด)
ชผ.ขท. สกนครที่ 1

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายดนุพล พอกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายสนธิยา พลเยี่ยม)
รอ.ขท. สกนครที่ 1 (ว)

อนุมัติราคากลาง 499,092.00 บาท


(นายประสิทธิ์ สาขา)
ผอ.ขท.สกนครที่ 1

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณการ

1.จ้างเหมาทำการ

รหัสงาน 31100 ลักษณะงาน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุม 0101 ตอน กุฉินารายณ์ - นาคู ตอน 1
ระหว่าง กม. 0+000 - กม.1+397
ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.ภาพลีนธุ์ 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

วันที่ 21 ม.ค. 65

ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,254 ตร.ม.)
เขตพื้นที่ ผนปกติ

แนวทางหลวงสกนครที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคาต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	394.00	313.50	123,519.00	1.3589	426.02	398.00	156,812.00
2	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	860.00	313.50	269,610.00	1.3589	426.02	398.00	342,280.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)					393,129.00	รวมค่างานทั้งหมด		499,092.00	
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)					0.393129	ปรับยอด		-	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		499,092.00	

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	ไม่เกิน	5	0.393129	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	ใช้	1.3589	1.3589	ผนปกติ
ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (ลบ.)	ไม่เกิน	5	0.393129	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	ใช้	1.2746	1.2746	

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายรุ่งพิบูลย์ จันใด)
ชม.ขท.สกนครที่ 1

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายสนธิยา พลเยี่ยม)
รจ.ขท.สกนครที่ 1 (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายตฤพล พ่อกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์ม สำหรับการคำนวณราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รหัสงาน 31100 ลักษณะงาน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุม 0101 ตอน กุฉินารายณ์ - นาคู ตอน 1

ระหว่าง กม. 0+000 - กม.1+397 ระยะทางดำเนินการ 1.397 กม.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร วันที่ 21 ม.ค. 65 อยู่ในเขต ฝนปกติ

1 THERMOPLASTIC YELLOW PAINT

ค่าสี	6.000 กก. @	43.64 =	261.84 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.400 กก. @	61.64 =	24.66 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER	1.000 ตร.ม. @	14.00 =	14.00 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)	1.000 ตร.ม. @	13.00 =	13.00 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา , FACTOR การสะท้อนแสง	- ตร.ม. @	15.00 =	- บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน		=	313.50 บาท/ตร.ม.

2 THERMOPLASTIC WHITE PAINT

ค่าสี	6.000 กก. @	43.64 =	261.84 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.400 กก. @	61.64 =	24.66 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER	1.000 ตร.ม. @	14.00 =	14.00 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)	1.000 ตร.ม. @	13.00 =	13.00 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา , FACTOR การสะท้อนแสง	- ตร.ม. @	15.00 =	- บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน		=	313.50 บาท/ตร.ม.