

ราคากลาง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565.....

แขวงหลวงพนมดง

1. งานจ้างมหาห้ำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจระหรบนคิวาง ในทางหลวงหมายเลข 347 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี - ต่างระดับเชียงรากน้อย
ระหว่าง กม.1+000 - กม.11+000
ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 372,000.00 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างมหาห้ำการ ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	56.80	386.00	21,924.80
2	RUMBLE STRIP THERMOPLASTIC	SQ.M.	109.80	425.00	46,665.00
3	COLD PLASTIC PAINT	SQ.M.	247.70	1,224.00	303,184.80
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					371,774.60

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

371,774.60

บาท
(เงินตามแผนเข็ดที่มีหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)

ลงชื่อ.....
(นายประทวน วรวงศ์ชัยกุล) รอ.ชท.(ป)ปทุมธานี

ลงชื่อ.....
(นายสวัสดิชัย แก้วทวี) ชม.ชท.นวนคร / รก.ชท.ปทุมธานี

ลงชื่อ.....
(นายชัยยงค์ บุญสนอง) รอ.ชท.(ว) ปทุมธานี

อนุมัติราคาประมาณ 371,774.60 บาท (เงินตามแผนเข็ดที่มีหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)

.....
(นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)
ผอ.ชท.ปทุมธานี-๕

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 347 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี - ต่างระดับเสียงรบกวน

ระหว่าง กม.1+000 - กม.11+000

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ปทุมธานี ราคา 29.94 บาท/ลิตร วันที่ 31 มกราคม 2565

1 THERMOPLASTIC PAINT

- ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)	6.00 กก.	@	42.00	=	252.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว	0.40 กก.	@	60.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (กาวรองพื้น)	1.00 ตร.ม.	@	24.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	1.00 ตร.ม.	@	12.00	=	12.00 บาท/ตร.ม.
			ค่างานต้นทุน	=	<u>312.00 บาท/ตร.ม.</u>

2 RUMBLE STRIP THERMOPLASTIC

ขีดระยะทางขงวงวัดคู่ดี เป็นระยะทาง 25 ซม.


- ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)	6.00 กก.	@	42.00	=	252.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว	0.40 กก.	@	60.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (กาวรองพื้น)	1.00 ตร.ม.	@	24.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมีด)	1.00 ตร.ม.	@	13.00	=	13.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าทดสอบความหนา , Factor การสะท้อนแสง	1.00 ตร.ม.	@	-	=	- บาท/ตร.ม.
			ค่างานต้นทุน	=	<u>313.00 บาท/ตร.ม.</u>

3 COLD PLASTIC PAINT

- ค่าวัสดุเคลือบผิว PMMA	5.00 กก.	@	150.26	=	751.30 บาท/ตร.ม.
- ค่าวัสดุลูกแก้วสะท้อนแสง	0.40 กก.	@	60.26	=	24.10 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (กาวรองพื้น)	1.00 ตร.ม.	@	12.50	=	12.50 บาท/ตร.ม.
- ค่าวัสดุทำให้แข็ง (Hardener)	1.00 ตร.ม.	@	100.26	=	100.26 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	1.00 ตร.ม.	@	13.00	=	13.00 บาท/ตร.ม.
			ค่างานต้นทุน	=	<u>901.16 บาท/ตร.ม.</u>

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยชงค์ นุญสนอง) รอ.จท.(ว) ปทุมธานี

ลงชื่อ.....  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประทวน วรวงศ์ชัยกุล) รอ.จท.(ป)ปทุมธานี

ลงชื่อ.....  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชวัลชัย แก้วทวี) ขม.จท.นวนคร / รท.จท.ปทุมธานี

" เอกสาร ก "

แบบฟอร์มของกรมสรรพากร

รายละเอียดราคาประเมินการ

1. งานสิ่งพิมพ์ทำบัตร รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายราชการบนฉลาก ในทางหลวงหมายเลข 347 ตอน เพชรไผ่โฮงปทุมธานี - ตำบลสีปทุมธานี - ตำบลสีปทุมธานี

ระหว่าง กม.11+000 - กม.11+000

ปริมาณงาน 100 แห่ง

(นับนับตั้งแต่วันที่ 1 ปพท. จังหวัด ปทุมธานี ราคา 29.94 บาท/ลิตร วันที่ 31 มกราคม 2565)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้าง (บาท)	ค่าจ้างที่กำกับให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	THERMOPLASTIC PAINT		SQ.M	56.80	312.00	1.3589	423.98	386.00	21,924.80
2	RUMBLE STRIP THERMOPLASTIC		SQ.M	109.80	313.00	1.3589	425.34	425.00	46,665.00
3	COLD PLASTIC PAINT		SQ.M	247.70	901.16	1.3589	1,224.59	1,224.00	303,184.80
				รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด	275,306.33			รวมค่าจ้างทั้งหมด	371,774.60
								ปรับยอด	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	371,774.60

(ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เลิกจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %

ค่างานต้นขงงานทาง (ลักษณะ) ไม่เกิน 5.00

FACTOR F งานทาง 1.3589

ลงชื่อ ประสานกรรมการกำหนดราคาตกลง

(นายรัชชชัญญ์ บุญตอง) ร.อ.ชท.(จ.) ปทุมธานี

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคาตกลง

(นายประทวน วรวงศ์ชัยกุล) ร.อ.ชท.(ป.)ปทุมธานี

เห็นชอบ

ลงชื่อ ร.อ.ชท.ปทุมธานี

(นายไพฑูริศ โพธิ์อินทร์)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคาตกลง

(นายรัชชชัญญ์ บุญตอง) ร.อ.ชท.ปทุมธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ชื่อโครงการ...จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ ตอน
เทคโนโลยีปทุมธานี ถึง ต่างระดับเชิงรavn้อย ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ ถึง กม.๑๑+๐๐๐ (ปริมาณงาน
๕๑๕.๓๐ ตร.ม.).....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงปทุมธานี.....

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๗๐,๘๘๘.๒๐.....บาท

๒. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๑ มกราคม ๒๕๖๕.....

เป็นเงิน.....๓๗๑,๗๗๕.๒๐.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด.....

๔.๑ บริษัท ที เอส อาร์ เพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด.....

๔.๒.....

๕.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑


.....
นายชัยยงค์ บุญสนอง

ประธานกรรมการ

รอ.ขท.(ว)ปทุมธานี

๕.๒


.....
นายประทวน วรวงศ์ชัยกุล

กรรมการ

รอ.ขท.(ป)ปทุมธานี

๕.๓


.....
นายธวัชชัย แก้วทวี

กรรมการ

รท.ขผ.ขท.ปทุมธานี