

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน	จังหวัด ศรีสะเกษ
สถานที่ก่อสร้าง หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกันทรลักษณ์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง กม.319+900 (ด้านซ้ายทาง)	
หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2	
ประมาณราคา แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน 7 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง		
	1.1 อาคารห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน	439,417.49	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ราคากลาง	439,417.49	
		439,417.49	
วงเงินงบประมาณ (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)			

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

(ลงนาม)..... ประธานคณะกรรมการฯ

(นายดาว อินสุวรรณ) รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2 (ว)

(ลงนาม)..... กรรมการฯ

(นายศิวกร ก้อนทอง) ขผ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2

(ลงนาม)..... กรรมการฯ

(นายสมปราชญ์ สอนหมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 สำนักทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง

ประเภท อาคารห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน

จังหวัด ศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกันทรลักษณ์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง กม.319+900 (ด้านซ้ายทาง)

หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

ประมาณราคาแบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 งานอาคารห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน	336,976.60	1.3040	439,417.49	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	15.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	10.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			439,417.49	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			439,417.49	
	ตัวอักษร (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	54.15 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยค่าประมาณราคา	8,114.82 บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

(ลงนาม)..... ประธานคณะกรรมการฯ
(นายดาว อินสุวรรณ) รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2 (ว)

(ลงนาม)..... กรรมการฯ
(นายศิวกร ก้อนทอง) ขผ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2

(ลงนาม)..... กรรมการฯ
(นายสมปราษฎ์ สวนหมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4


ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกันทรลักษณ์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง กม.319+900 (ด้านซ้ายทาง)

ประมาณราคาโดย งานวางแผน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการก่อสร้าง	ค่าวัสดุ เป็นเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	รวมเงิน ค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคารห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน				
	1.1 งานปรับพื้นที่และวางผังก่อสร้าง	1,500.00	-	1,500.00	
	1.2 งานฐานราก	5,669.81	3,753.85	9,423.65	
	1.3 งานเสาตอม่อ	5,215.35	1,068.58	6,283.92	
	1.4 งานคอนคอติน	17,609.86	5,795.12	23,404.98	
	1.5 งานเสารับหลังคา	3,456.29	1,685.40	5,141.69	
	1.6 งานโครงสร้างพื้น	21,027.65	6,052.07	27,079.72	
	1.7 งานผนัง	29,069.20	19,899.60	48,968.80	
	1.8 งานหลังคา	29,882.63	9,469.00	39,351.63	
	1.9 งานปูกระเบื้องห้องน้ำ	27,804.39	21,868.30	49,672.69	
	1.10 งานประตูหน้าต่าง	12,317.00	315.00	12,632.00	
	1.11 งานสี	3,541.97	2,899.60	6,441.57	
	1.12 งานไฟฟ้า	11,223.00	7,435.00	18,658.00	
	1.13 งานสุขาภิบาล	43,947.00	5,770.00	26,895.95	
	1.14 งานอุปกรณ์สุขภัณฑ์	11,700.00	105.00	49,717.00	
	1.15 งานอื่นๆ	11,700.00	105.00	11,805.00	
				336,976.60	


 (นายสมปราชญ์ สวมหมาก)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกั้นหลักกิโลเมตรทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง กม.319+900 (ด้านซ้ายทาง)

ประมาณราคาโดย งานวางแผน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

แบบเลขที่

จังหวัด ศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการก่อสร้าง	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่และวางผังบริเวณก่อสร้าง								
1.1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ปักผัง วางแนว ทำระดับ	150.00	ตร.ม.	10.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมหมวดงานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ปักผัง วางแนว ทำระดับ				1,500.00			1,500.00	
2	งานฐานราก								
2.1	จุดดินฐานรากและถมดิน	18.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,250.00	2,250.00	
2.2	ทรายหยาบรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	366.67	366.67	91.00	91.00	457.67	
2.3	คอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,663.81	831.91	398.00	199.00	1,030.91	
2.4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (กำลังอัด 180 กก./ตร.ซม ทรงกระบอก)	1.00	ลบ.ม.	1,879.57	1,879.57	498.00	498.00	2,377.57	
2.5	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB 12 (คุณภาพ SD 40)	62.16	กก.	25.94	1,612.43	3.30	205.13	1,817.56	
2.6	ลวดผูกเหล็ก	1.86	กก.	46.25	86.03	-	-	86.03	
2.7	ไม้แบบทั่วไป + เคร่าประกอบ (คิด 60%)	2.30	ตร.ม.	388.35	893.21	-	-	893.21	
2.8	ค่าแรงไม้แบบ (คิดเต็ม)	3.84	ตร.ม.	-	-	133.00	510.72	510.72	
	รวมหมวดงานฐานราก				5,669.81		3,753.85	9,423.65	
3	งานเสาตอม่อ								
3.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (กำลังอัด 180 กก./ตร.ซม ทรงกระบอก)	0.20	ลบ.ม.	1,879.57	375.91	498.00	99.60	475.51	
3.2	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB 12 (คุณภาพ SD 40)	115.44	กก.	25.94	2,994.51	3.30	380.95	3,375.47	
3.3	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB 6 (คุณภาพ SR 24)	26.64	กก.	30.37	809.06	4.10	109.22	918.28	
3.4	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. เบอร์ 18	4.26	กก.	46.25	197.03	-	-	197.03	
3.5	ไม้แบบทั่วไป + เคร่าประกอบ (คิด 60%)	2.16	ตร.ม.	388.35	838.84	-	-	838.84	
3.6	ค่าแรงไม้แบบ (คิดเต็ม)	3.60	ตร.ม.	-	-	133.00	478.80	478.80	
	รวมหมวดงานเสาตอม่อ				5,215.35		1,068.58	6,283.92	
4	งานคานคอดิน								
4.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (กำลังอัด 180 กก./ตร.ซม ทรงกระบอก)	2.25	ลบ.ม.	1,879.57	4,229.03	498.00	1,120.50	5,349.53	
4.2	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB 12 (คุณภาพ SD 40)	177.60	กก.	25.94	4,606.94	3.30	586.08	5,193.02	
4.3	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB 6 (คุณภาพ SR 24)	55.50	กก.	30.37	1,685.54	4.10	227.55	1,913.09	
4.4	ลวดผูกเหล็ก	6.99	กก.	46.25	323.29	-	-	323.29	
4.5	ไม้แบบทั่วไป + เคร่าประกอบ (คิด 60%)	17.42	ตร.ม.	388.35	6,765.06	-	-	6,765.06	
4.6	ค่าแรงไม้แบบ (คิดเต็ม)	29.03	ตร.ม.	-	-	133.00	3,860.99	3,860.99	
	รวมหมวดงานคานคอดิน				17,609.86		5,795.12	23,404.98	

(นายสมปราชญ์ สวนหมาก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยงานบริการตำรวจทางหลวงกันทรลักษณ์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง กม.319+900 (ด้านซ้ายทาง)

ประมาณราคาโดย งานวางแผน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

แบบเลขที่

จังหวัด ศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการก่อสร้าง	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ	เป็นเงิน (บาท)		
5	งานเสารับหลังคา								
5.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (กำลังอัด 180 กก./ตร.ซม ทรงกระบอก)	0.50	ลบ.ม.	1,879.57	939.79	498.00	249.00	1,188.79	
5.5	ไม้แบบทั่วไป + เคร่าประกอบ (คิด 60%)	6.48	ตร.ม.	388.35	2,516.51	-	-	2,516.51	
5.6	ค่าแรงไม้แบบ (คิดเต็ม)	10.80	ตร.ม.	-	-	133.00	1,436.40	1,436.40	
	รวมหมวดงานเสารับหลังคา				3,456.29		1,685.40	5,141.69	
6	งานโครงสร้างพื้น								
6.1	งานดินถมปรับระดับ	15.00	ลบ.ม.	65.00	975.00	99.00	1,485.00	2,460.00	
6.2	ทรายหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	366.67	1,466.68	91.00	364.00	1,830.68	
6.3	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB 9 (คุณภาพ SR 24)	174.65	กก.	30.66	5,354.77	4.10	716.07	6,070.83	
6.4	งานเหล็ก Wire Mesh (20x20x3.2 mm.)	50.00	ตร.ม.	20.28	1,014.00	5.00	250.00	1,264.00	
6.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (กำลังอัด 180 กก./ตร.ซม ทรงกระบอก)	6.50	ลบ.ม.	1,879.57	12,217.21	498.00	3,237.00	15,454.21	
	รวมหมวดงานโครงสร้างพื้น				21,027.65		6,052.07	27,079.72	
7	งานผนัง								
7.1	ผนังก่ออิฐสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	70.00	ตร.ม.	195.61	13,692.70	89.00	6,230.00	19,922.70	
7.2	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	35.00	ม.	205.02	7,175.70	44.00	1,540.00	8,715.70	
7.3	ฉาบปูนผิวเรียบ	142.80	ตร.ม.	36.00	5,140.80	82.00	11,709.60	16,850.40	
7.4	งานติดตั้ง UPVC ห้องน้ำ	3.00	ชุด	1,020.00	3,060.00	140.00	420.00	3,480.00	
	รวมหมวดงานผนัง				29,069.20		19,899.60	48,968.80	
8	หมวดงานหลังคา								
8.1	ค่าแรงทำโครงสร้างหลังคา (40.00 ตร.ม.)	476.40	กก.	-	-	10.00	4,764.00	4,764.00	
8.2	เหล็กกล่อง 2"x4"x2.3 mm	4.00	ท่อน	1,412.00	5,648.00	-	-	5,648.00	
8.3	เหล็กกล่อง 1 1/2"x3"x2.3 mm.	11.00	ท่อน	809.00	8,899.00	-	-	8,899.00	
8.4	เหล็กกล่อง 1"x1"x2.3 mm.	11.00	ท่อน	376.00	4,136.00	-	-	4,136.00	
8.5	ทาสีโครงสร้างหลังคา ทาสีกันสนิม 1 รอบ ทาสีน้ำมันหับ 2 รอบ	25.00	ตร.ม.	62.07	1,551.75	35.00	875.00	2,426.75	
8.6	งานหลังคาเหล็ก Metal Sheet หนา 0.3 มม. สีซิงค์	38.00	ตร.ม.	168.00	6,384.00	70.00	2,660.00	9,044.00	
8.7	ครอบข้าง Metal Sheet	9.00	ม.	49.00	441.00	-	-	441.00	
8.8	สกรูยึดท้องลอน	500.00	ตัว	3.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
8.9	เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 1.6x20x300 ซม.	26.00	ม.	50.88	1,322.88	45.00	1,170.00	2,492.88	
	รวมหมวดงานหลังคา				29,882.63		9,469.00	39,351.63	

(นายสมปราชญ์ สวนหมาก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกันทรลักษ์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง กม.319+900 (ด้านซ้ายทาง)

ประมาณราคาโดย งานวางแผน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

แบบเลขที่

จังหวัด ศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการก่อสร้าง	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ	เป็นเงิน (บาท)		
9	งานบุกระเบื้องห้องน้ำ								
9.1	งานผนังบุกระเบื้องเซรามิก 12"x24" (สูง 2.00 ม.)	59.00	ตร.ม.	284.40	16,779.60	181.00	10,679.00	27,458.60	ค่าแรงรวมค่าปูนทราย
9.2	งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิก 12"x12" ชนิดกันลื่น (ท2)	13.00	ตร.ม.	204.00	2,652.00	158.00	2,054.00	4,706.00	ค่าแรงรวมค่าปูนทราย
9.3	งานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" (ท.1)	41.15	ตร.ม.	203.47	8,372.79	222.00	9,135.30	17,508.09	ค่าแรงรวมค่าปูนทราย
	รวมหมวดงานพื้น				27,804.39		21,868.30	49,672.69	
10	งานประตู่ - หน้าต่าง								
10.1	ป.1 (ประตูเลื่อนผู้พิการ)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
10.2	ป.2 (ประตูห้องน้ำ)	3.00	ชุด	2,439.00	7,317.00	105.00	315.00	7,632.00	
	รวมหมวดงานประตู่ - หน้าต่าง				12,317.00		315.00	12,632.00	
11	งานสี								
11.1	งานทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก (ทาสีรองพื้นกันเชื้อรา 1 รอบ ทาทับด้วยสีจริง 2 รอบ)	66.40	ตร.ม.	41.56	2,759.58	34.00	2,257.60	5,017.18	
11.2	งานทาสีน้ำพลาสติก ภายใน (ทาสีรองพื้นกันเชื้อรา 1 รอบ ทาทับด้วยสีจริง 2 รอบ)	21.40	ตร.ม.	36.56	782.38	30.00	642.00	1,424.38	
	รวมหมวดงานสี				3,541.97		2,899.60	6,441.57	
12	งานระบบไฟฟ้า								
12.1	ฝาพลาสติก 1 ช่อง	3.00	PC(ร)	20.00	60.00	-	-	60.00	
12.2	ฝาพลาสติก 2 ช่อง	1.00	PC(ร)	20.00	20.00	-	-	20.00	
12.3	ฝาพลาสติก 3 ช่อง	1.00	PC(ร)	20.00	20.00	-	-	20.00	
12.4	ปลั๊กกาวคั่ว	1.00	PC(ร)	120.00	120.00	90.00	90.00	210.00	
12.5	สวิตซ์ทางเดียว	5.00	PC(ร)	20.00	100.00	80.00	400.00	500.00	
12.6	บล็อกเหล็ก 2"x4"	10.00	PC(ร)	20.00	200.00	-	-	200.00	
12.7	บล็อกเหล็กหักสาย 2"x4"	5.00	PC(ร)	20.00	100.00	-	-	100.00	
12.8	บล็อกเหล็กหักสาย 4"x4"	10.00	PC(ร)	30.00	300.00	-	-	300.00	
12.9	คอนกรีตเตอร์ PVC 1/2"	50.00	PC(ร)	6.00	300.00	-	-	300.00	
12.10	ท่อ PVC 1/2"	10.00	ท่อน	50.00	500.00	-	-	500.00	
12.11	ข้อต่อตรง PVC 1/2"	5.00	PC(ร)	10.00	50.00	-	-	50.00	
12.12	ก้ามปู 1/2"	50.00	PC(ร)	4.00	200.00	-	-	200.00	
12.13	สาย THW-A 1x16 Sq.mm. สีดำ (100 ม./ม้วน) สายอลูมิเนียม	1.00	ม้วน	953.00	953.00	2,000.00	2,000.00	2,953.00	ค่าแรง 20 บาท/เมตร
12.14	สาย THW 1x1.5 Sq.mm. สีแดง1, สีเขียว1, สีฟ้า1 (100 ม./ม้วน)	3.00	ม้วน	450.00	1,350.00	500.00	1,500.00	2,850.00	ค่าแรง 5 บาท/เมตร

(นายสมปราชญ์ สานหมาก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกั้นหรือรั้ว ทางหลวงหมายเลข 24 คอน หัวช้าง - แยกการช่าง กม.319+900 (ด้านซ้ายทาง)

ประมาณราคาโดย งานวางแนว ขวางทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

แบบเลขที่

จังหวัด ศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการก่อสร้าง	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ	เป็นเงิน (บาท)		
12.15	สาย THW 1x2.5 Sq.mm. ค่า1, ฟ้า1 (100 ม./ม้วน)	2.00	ม้วน	650.00	1,300.00	700.00	1,400.00	2,700.00	ค่าแรง 7 บาท/เมตร
12.16	ตู้โหลด 6 ช่อง เมน 50 แอมป์ Schneider หรือเทียบเท่า	1.00	ตัว	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
12.17	ลูกเซอร์กิต 32 แอมป์	2.00	ตัว	100.00	200.00	110.00	220.00	420.00	
12.18	ลูกเซอร์กิต 10 แอมป์	2.00	ตัว	100.00	200.00	110.00	220.00	420.00	
12.19	ลูกเซอร์กิต 20 แอมป์	2.00	ตัว	100.00	200.00	110.00	220.00	420.00	
12.20	ไฟโงเรนหมุนได้	1.00	ตัว	500.00	500.00	-	-	500.00	
12.21	กระดิ่งไฟฟ้า	1.00	ตัว	500.00	500.00	80.00	80.00	580.00	
12.22	ชุดราง LED 1x20 w	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	115.00	690.00	2,490.00	
12.23	แท่งกาวด์ 5/8 - 1.8 ม.	1.00	อัน	300.00	300.00	115.00	115.00	415.00	
12.24	Accessory/ฟลัก/สกรู	1.00	Set	450.00	450.00	-	-	450.00	
	รวมหมวดงานไฟฟ้า				11,223.00		7,435.00	18,658.00	
13	งานระบบสุขาภิบาล								
13.1	ชุดดินแล้วถมกลับ	4.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	500.00	500.00	
13.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.15	ลบ.ม.	366.67	55.00	91.00	13.65	68.65	
13.3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.12	ลบ.ม.	1,663.81	199.66	398.00	47.76	247.42	
13.4	คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	1,879.57	939.79	498.00	249.00	1,188.79	
13.5	งานเหล็ก RB9	14.97	กก.	30.66	458.98	4.10	61.38	520.36	
13.6	ถังน้ำดับน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,000 ลิตร	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
13.7	บ่อพักสำเร็จรูป	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
13.8	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1/2" (ท่อน้ำดี)	10.00	ท่อน	53.00	530.00	180.00	1,800.00	2,330.00	ค่าแรง 30 บาท/เมตร
13.9	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 1 1/2" (ท่ออากาศ)	6.00	ท่อน	80.00	480.00	180.00	1,080.00	1,560.00	ค่าแรง 30 บาท/เมตร
14.10	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2" (ท่อระบายน้ำทิ้ง)	8.00	ท่อน	168.22	1,345.76	240.00	1,920.00	3,265.76	ค่าแรง 40 บาท/เมตร
14.11	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4" (ท่อไฮโดร)	6.00	ท่อน	598.13	3,588.78	400.00	2,400.00	5,988.78	ค่าแรง 100 บาท/เมตร
14.12	ท่อซีเมนต์ใยหิน ศก. 6"x4.00 ม.	4.00	ท่อน	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
14.13	ก๊อมน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2"	4.00	อัน	102.80	411.20	25.00	100.00	511.20	
14.14	งานอุปกรณ์เชื่อมระบบงานสุขาภิบาล (ข้อต่อ คิด 40% ของค่าท่อ)	1.00	งาน	2,320.00	2,320.00	-	-	2,320.00	
14.15	ค่าแรงเดินท่อระบบน้ำดี+น้ำเสีย+ท่ออากาศ ทั้งหมด (ค่าแรงคิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	695.00	695.00	695.00	
	รวมหมวดงานสุขาภิบาล				18,029.16		8,866.79	26,895.95	

(นายสมปราชญ์ สวนหมาก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกั้นทรสิทธิ์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกถาวรชาง กม.319+900 (ด้านซ้ายทาง)


ประมาณราคาโดย งบประมาณ แผน ขวางทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

แบบเลขที่

จังหวัด ศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการก่อสร้าง	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ	เป็นเงิน (บาท)		
14	งานสุขภัณฑ์								
14.1	โถชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,094.00	12,376.00	450.00	1,800.00	14,176.00	
14.2	ที่ใส่กระดาษทิชชู	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	120.00	480.00	1,480.00	
14.3	สายฉีดชำระพร้อมขอแขวน	4.00	ชุด	345.00	1,380.00	70.00	280.00	1,660.00	
14.4	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์น้ำทิ้ง	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	450.00	1,350.00	10,350.00	
14.5	ชุดพลาสวอลล์สำหรับโถปัสสาวะ	3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
14.6	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	450.00	1,350.00	8,850.00	
14.7	ก๊อกล้างหน้า, สายน้ำดี, สติบวาล์ว	3.00	ชุด	1,450.00	4,350.00	-	-	4,350.00	
14.8	อุปกรณ์ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	499.00	1,497.00	-	-	1,497.00	
14.9	สื่อน้ำอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	398.00	1,194.00	-	-	1,194.00	
14.10	กระจกเงาสี่เหลี่ยม	3.00	ชุด	550.00	1,650.00	70.00	210.00	1,860.00	
14.11	ชุดทักบัวพร้อมสาย+ขอแขวน	-	ชุด	550.00	-	70.00	-	-	
14.12	ก๊อกฝักบัว	-	ชุด	550.00	-	-	-	-	
14.13	ราวพาดผ้า	-	ชุด	550.00	-	70.00	-	-	
14.14	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	550.00	-	70.00	-	-	
14.15	ตระแกรงกรองฝุ่นที่พื้นชนิดกันกลิ่นกลับ	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	รวมหมวดงานสุขภัณฑ์				43,947.00		5,770.00	49,717.00	
15	งานอื่นๆ								
15.1	งานราวสแตนเลส ภายในห้องน้ำคนพิการ	1.00	งาน	6,500.00	6,500.00	105.00	105.00	6,605.00	
15.2	งานติดตั้งป้ายไว้นิล	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
15.3	งานติดตั้งสัญญาณฉุกเฉินห้องน้ำผู้พิการ	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
15.4	งานติดตั้งป้าย ติดตั้งสัญญาณห้องน้ำ	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ				11,700.00		105.00	11,805.00	



(นายสมปราชญ์ สวมหมาก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน