ราคาประเมิน งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

แขวงทางหลวงน่านที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2

ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0101 ตอนเวียงสา - ดอนไชย

ช่วง กม.0+700 - กม.1+300

ราคาประเมิน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ราคาน้ำมัน หน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.น่าน 28.63 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาที่กำหนด	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE & YELLOW)	ตร.ม.	282.600	408.00	115,300.80	

เป็นเงินทั้งสิ้น 115,300.80

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทแปดสิบสตางค์)

<u>หมายเหตุ</u> ขออนุมัติจ้างเหมา สทล.2 ขท.น่านที่ 1/02/61 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2565

ตามรูปแบบ ในสัญญาจ้าง

เรียน ผอ.ขท.น่านที่ 1

คณะกรรมการฯได้คิดคำนวณราคาประมาณการตามข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้ต่อไป

ลงนาม _____ ประธานกรรมการฯ

(นายกิตกาน อินยัญญะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม _____ กรรมการฯ

(นายภูวดล คำแฮ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงนาม _____ กรรมการฯ

(นายปฏิภาณ ผ่องศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงนาม _____

(นายสุมิตร อนุนิวัฒน์)

ผอ.ขท. รักษาราชการแทน ผอ.ขท.น่านที่ 1

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕

รายละเอียดประเมินราคา สี Thermoplastic

THERMOPLASTIC PAINT (WHITE & YELLOW)

ค่าสี	6.00	กก./ตร.ม.	@	40.00	=	240.00	บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.40	กก./ตร.ม.	@	60.00	=	24.00	บาท / ตร.ม.
ค่า Primer (กาวรองพื้น)	1.00	ตร.ม.	@	24.00	=	24.00	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาฯ)					=	13.00	บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา,Factor การสะท้อนแสง,การสะท้อนแสง (3 ครั้ง / สัญญา)					=	-	บาท / ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน					=	301.00	บาท / ตร.ม.
Factor F	1.3580	=	301.00	x	1.3580	=	408.76 บาท / ตร.ม.
					ราคาที่กำหนด	=	408.00 บาท / ตร.ม.