

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารห้องสรง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร476,770.00.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานปรับปรุงอาคารห้องสรง
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....2 มีนาคม 2565 เป็นเงิน.....476,770.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพัฒนา โกพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)
 - 7.2 นายพิพัฒน์ ละอองศรี กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป)
 - 7.3 นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.



แขวง - รหัส :	สมุทรสงคราม	337
โครงการ - รหัส :	งานปรับปรุงอาคารห้องสรง	-
สายทาง - หมายเลข :	ปากท่อ - สระพัง	4
กม. - ระยะทางที่ทำ :	กม.125+175 ด้านขวาทาง	-

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 476,770.00 บาท

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายพัฒนา โภพล) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) ขผ.ขท.

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 476,770.00 บาท

ลงชื่อ..... 
(นายปิยวัฒน์ ไทรงาม)
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงวันที่.....

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร

- งานปรับปรุงอาคารห้องสร้ง

1 งานเปลี่ยนวอลเปเปอร์ผนังห้องโถง

วอลเปเปอร์ผนัง	=	1.00	ตร.ม.	@	930.00	=	930.00	บาท
ค่าแรง	=	1.00	ตร.ม.	@	30.00	=	30.00	บาท
ต้นทุน						=	<u>960.00</u>	บาท/ตร.ม.

2 งานเปลี่ยนวอลเปเปอร์ฝ้าเพดานห้องโถง

วอลเปเปอร์ผนัง	=	1.00	ตร.ม.	@	1,070.00	=	1,070.00	บาท
ค่าแรง	=	1.00	ตร.ม.	@	35.00	=	35.00	บาท
ต้นทุน						=	<u>1,105.00</u>	บาท

3 เปลี่ยนผ้าม่านโปร่งพร้อมอุปกรณ์รางชุดใหญ่

เปลี่ยนผ้าม่านโปร่งพร้อมอุปกรณ์	=	1.00	ชุด	@	45,500.00	=	45,500.00	บาท
รางชุดใหญ่								
ต้นทุน						=	<u>45,500.00</u>	บาท/ชุด

4 งานซักผ้าม่านทึบพร้อมหัวหุ่ยส์

ค่าวัสดุ								
ค่าแรงงานซักผ้าม่านทึบพร้อม	=	1.00	ชุด	@	6,750.00	=	6,750.00	บาท
หัวหุ่ยส์								
ต้นทุน						=	<u>6,750.00</u>	บาท/ชุด

5 งานทาสีราวกันตก

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ทารองพื้น	=	0.04	GL.	@	308.41	=	12.34	บาท
ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า	=	0.06	GL.	@	523.36	=	31.40	บาท
ทินเนอร์	=	0.01	GL.	@	149.53	=	1.50	บาท
ค่าแรงทำความสะอาดซ่อมแซม	=	1	ตร.ม.	@	25.00	=	25.00	บาท
ค่าแรงทาสีน้ำมัน	=	1	ตร.ม.	@	38.00	=	38.00	บาท
ต้นทุน						คิดให้ =	<u>108.24</u>	บาท/ตร.ม.